

2008年造价工程师考试《技术与计量（土建）》习题十六造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文 [https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2008\\_E5\\_B9\\_B4\\_E9\\_80\\_A0\\_c56\\_645408.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_645408.htm) "examdl" class="koill">多项选择题

1. 建筑工程用天然石材，其技术性能应满足( )。 A. 基础石材表观密度低于 $1800\text{kg}/\text{立方米}$  B. 有较强的吸水性和透水性 C. 基础石材表观密度大于 $1800\text{kg}/\text{立方米}$  D. 软化系数小于 $0.60$  E. 软化系数大于 $0.80$

2. 砖基础砌筑工程量中应扣除( )所占的体积。 A. 嵌入的管道 B. 嵌入的钢筋混凝土过梁 C. 单个面积在 $0.3\text{m}^2$ 以上的孔洞 D. 基础大放脚T形接头的重叠部分 E. 基础防潮层

3. 建筑钢材中可直接用作预应力钢筋的有( )。 A. 冷拔低碳钢丝 B. 冷拉钢筋 C. 热轧工级钢筋 D. 碳素钢丝 E. 钢绞线

4. 现浇混凝土用的石子，其粒径应符合的条件是( )。 A. 在石子最大粒径允许范围内尽量选择大一些 B. 石子最大颗粒尺寸不得超过构件截面最小尺寸的 $1/4$  C. 石子最大颗粒尺寸不得大于配筋最小净间距的 $3/4$  D. 石子最大颗粒尺寸不得大于板厚的 $1/2$  E. 石子最大颗粒尺寸不得大于配筋最小净间距的 $1/2$

5. 隧道主体建筑物包括( )。 A. 洞门 B. 洞身 C. 避车洞 D. 防水系统 E. 通风、电讯设备

6. 某网络计划关键线路的实际进度比计划进度提前，若不打算提前工期，则可以( )。 A. 将资源占用量大的后续关键工作适当延长作业时间 B. 在时差范围内适当延长非关键工作的作业时间 C. 调整非关键工作的开始作业时间 D. 根据实际情况调整逻辑关系 E. 删除资源占用量大的关键工作

7. 工程施工总平面图设计中，关于加工厂布置说法正确的是( ) A. 运输条件较差时，搅拌站宜分散布置 B. 砂浆搅拌站应

分散布置 C . 原木 . 锯木堆场宜沿公路线布置 D . 简单机具型的钢筋加工宜分散布置 E . 预制加工厂宜在施工场地内布置

8 . 山区公路跨过山谷的路堤较高 , 泄洪涵洞埋置较深 , 根据泄洪流量可选用的泄洪涵洞形式有( ) A . 明涵 B . 圆管涵 C . 盖板涵 D . 拱涵 E . 箱涵

9 . 钢筋的冷拉加工可以( ) A . 提高钢筋的塑性 B . 提高钢筋的韧性 C . 提高钢筋的强度 D . 实现钢筋的调直 E . 实现钢筋的除锈

10 . 关于外墙砖砌体高度计算说法正确的有( )。 A . 位于屋架下弦 , 其高度算至屋架底 B . 坡屋面无檐口天棚的算至屋面板底 C . 有屋架无天棚的算至屋架下弦底 D . 平屋面算至钢筋混凝土板面 E . 出檐宽度超过600mm时 , 按实砌高度计算

多项选择题答案 1 . CE 2 . AC 3 . ABDE 4 . ABCD 5 . AB 6 . ABD 7 . ABCD 8 . BDE 9 . CDE 10 . BDE

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)