

2010年监理工程师：基坑验线应注意的问题监理工程师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_645412.htm "bekehanm"> 基坑验线应注意的

问题：待垫层、防水层做完后，施工单位方可开始放线。该线要比开挖前放线详细的多，除外轮廓线之外，内墙、底板梁、柱、后浇带、电梯井等部位均应放出。该线在检验时一定要细致，否则会造成错位和漏插筋的问题。 监理检查无误后，应通知施工方将梁、柱、墙等部位用油漆做好明显标志，该方法有利于施工方的施工和检查，亦有利于监理工作。

检测及桩位保护：当控制网或主轴線测定后，应立即对桩位采取保护措施。路面上可使用射钉枪（上刻十字线或中心点），在一般土地上应浇筑200mm×200mm×1000mm的桩，桩顶面覆以200mm×200×3mm钢板，钢板面上刻十字线或钻1mm小空镶铜丝作为标志，此外，还应将控制网和各点点位绘制到总平面图上，并提请项目部采取切实措施保护好桩位。

相关推荐：监理验线及临时BM点的高程复测 更多信息请访问：监理工程师站点 监理工程师论坛 监理工程师在线考试中心 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com