

岩土地基处理强夯法：质量检验 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_B2_A9_E5_9C_9F_E5_9C_B0_E5_c63_645154.htm 质量检验来源

：www.100test.com1、检查强夯施工过程中的各项测试数据和施工记录，不符合设计要求时应补夯和采取其它有效措施。

2、强夯施工结束后应间隔一定时间方能对地基质量进行检验。对于碎石土和砂土地基，其间隔可取1~2周；低饱和度的粉土和黏性土地基可取2~4周。

3、质量检验的方法，宜根据土性选用原位测试和室内土工试验。对于一般工程应采取两种或两种以上的方法进行检验；对于重要工程项目应增加检验项目，也可做现场大压板载荷试验

4、质量检验的数量，应根据场地复杂程度和建筑的重要性确定。对于简单场地上的—般建筑物，每个建筑物地基的检验点不应少于3处；对于复杂场地或重要建筑物地基应增加检验点数。检验深度应不小于设计处理的深度。

相关推荐：#0000ff>岩土工程地基强夯施工方案#0000ff>钢纤维混凝土加铺层的施工要点#0000ff>水泥混凝土路面破损的修复方法 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com