

2011年一级建造师用书市政工程勘误表\_一级建造师考试\_  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_c54\\_646047.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_646047.htm) 2011年一级建造师考试用书《市政工程》勘误表页码行数错误正确5正数7、8路面（3处）面层10倒数10黏附性不应大于等于4级黏附性应大于等于4级27正数10、15《城镇道路施工预验收规范》《城镇道路施工与验收规范》30正数4同上同上38正数5上部预留7~100mm空间上部预留70~100mm空间79正数6箱用作人行通道或车行道箱涵用作人行通道或车行道81正数9当数斜交涵时当属斜交涵时149倒数15高聚氯乙烯聚氯乙烯152倒数1氧化沟氧化沟氧化沟155倒数3模板及其支架设模板及其支架设计169正数1处理方法见1K413024处理方法见1K413023215正数1树木根茎中心到底线管线外缘树木根茎中心到地下管线外缘221倒数12再用湿草袋、单绳等软质材料再用草袋、草绳等软质材料221倒数11即将曲芽的季节即将出芽的季节222倒数17均匀填入数坑均匀填入树坑248倒数13单价调整系数为0.9单价调整系数为0.95248倒数1该项月已完工程量该项目已完工程量249正数10工程预付款： $3200 \times 20\% = 640$ 万元删掉249正数22325.62元325.62万元249正数23截止5月底工完成的工作量： $1066.67 - 325.62 = 1392.29$ 元截止5月底共完成的工作量： $1066.67 - 325.62 = 1392.29$ 万元249正数25该分项工程增加工程量后的差价： $(500 - 350 \times 1.1) \times 900 \times 0.95 \times (1 + 2.8\%) \times (1 + 3.41\%) = 104524.9$ 删掉249倒数447.84-47.28=0.55万元47.84-47.28=0.56万元249倒数3 $(360 - 0.55) \times (1 - 5\%) = 341.48$ 万元 $(360 - 0.56) \times (1 - 5\%) = 341.47$ 万元266倒数10大堆材料耗用计算单大

宗材料耗用计算单283正数4封闭管理施工现场未封闭管理施工现场305倒数10应采用初凝时间应大于3h，终凝时间不小于6h的32.5级、42.5级普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐、火山灰硅酸盐水泥。应采用初凝时间应大于3h，终凝时间不小于6h的42.5级或以上普通硅酸盐水泥，32.5级或以上矿渣硅酸盐、火山灰硅酸盐水泥。308正数5应采用42.5级以上的应采用42.5级或以上的100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)