

2011年一级建造师考试用书建筑工程勘误 \_ 一级建造师考试 \_ PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_c54\\_646048.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_646048.htm) 2011年全国一级建造师执业资格考试用书《建筑工程管理与实务》勘误（请考生注意）（一）P214：正数第4行，“袋装水泥不超过200袋为一批，散装不超过500t为一批检验。”应为“袋装水泥不超过200t为一批，散装不超过500t为一批检验。”（二）P240：正数第1行，“填充墙梁下口最后3皮转应在下部墙砌完3d后砌筑”，应为“填充墙梁下口最后3皮转应在下部墙砌完7d后砌筑”（三）P253：倒数第2行，“重支撑体系：”应为“承重支撑体系：”（四）P254：倒数第15行，“开挖深度超过5m（含5m）的基坑、槽的土方开挖工程”应为“开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程”。倒数第10行，“高度超过24m的落地时钢管脚手架”应为“高度超过50m的落地时钢管脚手架”（五）P273：正数第13行，“构件离地面不得大于50mm”应为“构件离地面不得大于50cm”（六）P311：检查记录表表1A420152-1工作代号 计划完成工作预算成本BCWS（万元）已完成成本的（%）实际发生成本ACWP（万元）挣值BCWP（万元）A200100210 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)