

2011年一级建造师教材水利水电勘误表\_一级建造师考试\_  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_c54\\_646106.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_646106.htm) 2011年一级建造师考试大纲和教材变化比较大，部分科目进行了很大的改动，编写和编辑工作时间都很紧，匆忙中难免遗留下一些问题，网校为助大家更好的复习，整理一级建造师各科目教材勘误。勘误 1.P344 图1F420151-6中，之间的工作名称和持续时间漏标。 2.P361 表1F420154-6，C工作的实际工程量应为：6.3万m<sup>3</sup>。D工作的实际工程量应为：1.8km。F工作的实际工程量应为：1.4万m<sup>3</sup>。

工作代号	工作内容	合同工程量	实际工程量	综合单价
A	河道开挖	20万m <sup>3</sup>	20万m <sup>3</sup>	10元/m <sup>3</sup>
B	堤基清理	31万m <sup>3</sup>	31万m <sup>3</sup>	33元/m <sup>3</sup>
C	堤身加高培厚	35万m <sup>3</sup>	35万m <sup>3</sup>	38元/m <sup>3</sup>
D	临时交通道路	32km	32km	12元/km
E	堤身填筑	8万m <sup>3</sup>	8万m <sup>3</sup>	8元/m <sup>3</sup>
F	干砌石护坡	22万m <sup>3</sup>	22万m <sup>3</sup>	105元/m <sup>3</sup>
G	堤顶道路修复	1.2万m <sup>3</sup>	1.2万m <sup>3</sup>	3元/m <sup>3</sup>
H		4.2万m <sup>3</sup>	4.2万m <sup>3</sup>	
I		1.8万m <sup>3</sup>	1.8万m <sup>3</sup>	
J		0.1万m <sup>3</sup>	0.1万m <sup>3</sup>	

3.P361，图1F420154-3中，H1工作为虚工作，控制H工作开始时间。该题第（3）问的分析与答案更正为：（3）第6个月（有C、E、I三项工作）：进度款：36.56万元  $1.8 \times 8 + 0.3 \times 8 \times 0.9 + 2.3 \times 8 + 0.2 \times 8 = 36.56$ 万元 预付款应扣回额：7.51万元 在第6个月前预付款扣回额： $(22 \times 10 + 1.2 \times 3 + 4.2 \times 8 + 1.8 \times 12 + 6.9 \times 8 + 0.1 \times 3) \times 30\% = 100.29$ 万元 预付款扣未扣回部分： $107.8 - 100.29 = 7.51$ 万元 预付款可扣回： $36.56 \times 30\% = 10.97$ 万元 质量保证金扣留额：1.83万元  $36.56 \times 5\% = 1.83$ 万元 应得付款：27.22万元  $36.56 - 7.51 - 1.83 = 27.22$ 万元 第7个月（有F、J两项工作）进度款： $0.7 \times 105 + 300 \times 300/10000 = 82.5$ 万元 预付款扣回额：0元 质量保证金扣留额

: 4.13万元  $82.5 \times 5\% = 4.13$ 万元 应得付款：78.37万元

$82.5 - 4.13 = 78.37$ 万元 编辑推荐：#0000ff>2011年一级建造师水利水电网增值汇总 #0000ff>2011年一级建造师考试备考专题 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)