

2011年一级建造师公路工程考前练习(5) \_ 一级建造师考试 \_  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_c54\\_646130.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_646130.htm)

为帮助各位考友顺利通过一级建造师考试，百考试题特整理"2011年一级建造师公路工程考前练习"，希望对各位考友带来帮助！18421040公路工程进度控制

一、单项选择题

1. 下列公路工程进度计划的主要形式中，论述正确的是()。

A. 横道图是以时间为纵坐标，以各工作内容为横坐标的进度图

B. "S"曲线是以时间为横轴，以累计完成的工程费用为纵轴的图表化曲线

C. 垂直图的斜率越陡进度越慢，斜率越平坦进度越快

D. 垂直图是以时间为横轴，以公路里程为纵轴的进度图

2. 属于公路工程常用的流水空间参数是()。

A. 施工过程数

B. 工作面

C. 流水节拍

D. 技术间歇

3. 属于公路工程常用的流水时间参数是()。

A. 施工过程数

B. 工作面

C. 流水节拍

D. 流水强度

4. 路面工程施工中，相邻结构层之间的速度决定了相邻结构层之间的搭接类型，前道工序的速度快于后道工序时选用()搭接类型。

A. 开始到开始

B. 开始到完成

C. 完成到开始

D. 完成到完成

5. 管涵施工中，水泥混凝土垫层完成后，需技术间歇7d，待混凝土达到强度后才可吊装管道，应选用的搭接关系是()。

A.  $STS=7d$

B.  $FTF=7d$

C.  $FTS=7d$

D.  $STF=7d$

6. 在对进度计划进行施工准备的可靠性审查时，应重点审查()。

A. 施工总工期的安排应符合合同工期

B. 主要骨干人员及施工队伍的进场日期已经落实

C. 各项施工方案和施工方法应与施工经验和技术水平相适应

D. 对动员、清场、假日及天气影响的时间，应有充分的考虑并留有余地

7. 在对进度计

划进行工期和时间安排的合理性审查时，应重点审查()。 A . 施工总工期的安排应符合合同工期 B . 主要骨干人员及施工队伍的进场日期已经落实 C . 各项施工方案和施工方法应与施工经验和技术水平相适应 D . 所需主要材料和设备的运送日期已有保证 8 . 在对进度计划进行计划目标与施工能力的适应性审查时，应重点审查()。 A . 施工总工期的安排应符合合同工期 B . 主要骨干人员及施工队伍的进场日期已经落实 C . 各项施工方案和施工方法应与施工经验和技术水平相适应 D . 所需主要材料和设备的运送日期已有保证 9 . 属于压缩关键工作持续时间的组织措施是()。 A . 增加工作面，组织更多的施工队伍 B . 采用先进的施工机械 C . 对所采取的技术措施给予相应经济补偿 D . 改善劳动条件 10 . 属于压缩关键工作持续时间的技术措施是()。 A . 增加工作面，组织更多的施工队伍 B . 采用先进的施工机械 C . 对所采取的技术措施给予相应经济补偿 D . 改善劳动条件 11 . 属于压缩关键工作持续时间的经济措施是()。 A . 增加工作面，组织更多的施工队伍 B . 采用先进的施工机械 C . 对所采取的技术措施给予相应经济补偿 D . 改善劳动条件 12 . 在中标通知书发出后合同规定的时间内，承包人应向()书面提交一份详细和格式符合要求的工程总体进度计划。 A . 监理工程师 B . 业主 C . 质量监督站 D . 上级公司

编辑推荐：#0000ff>2010年一级建造师公路工程专业真题及答案#0000ff>2011年一级建造师考试冲刺资料汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)