

2011年一级建造师市政公用工程预测试题(3) \_ 一级建造师考试 \_ PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_c54\\_646175.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_646175.htm)

为了让广大考生更好备考，百考试题一建频道编辑特整理了“2011年一级建造师市政公用工程预测试题”以供广大学员复习使用。更多一建模拟试题请访问百考试题一建模拟试题频道。

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1. 沥青表面处治主要起防水层、磨耗层、防滑层或改善碎(砾)石路面的作用。常用厚度为( )mm。 A . 8 ~ 12 B . 12 ~ 15 C . 15 ~ 30 D . 30---45
2. 工程中的地基承载力、土坡稳定以及挡土墙的土压力等的计算，主要考虑( )问题。 A . 抗压 B . 剪切 C . 抗拉 D . 摩擦
3. 沥青混凝土路面初压紧跟摊铺机后进行，宜采用( )静压1 ~ 2遍。 A . 轮胎压路机 B . 振动压路机 C . 钢轮压路机 D . 轻型压路机
4. 后张预应力筋采用墩头锚固时，钢筋宜采用( )。 A . 电热墩粗 B . 液压冷墩 C . 热冲墩粗 D . 冷冲墩粗
5. 钢板桩围堰在黏土中施工时，不宜使用( )下沉办法。 A . 锤击 B . 振动 C . 静压 D . 射水
6. 对有抗渗要求的混凝土，其洒水养护的时间不少于( )d。 A . 5 B . 7 C . 14 D . 15
7. 在盾构法隧道注浆控制中，一般盾构直径大，或在冲积黏性土和砂质土中掘进多采用( )注浆。 A . 二次 B . 后方 C . 即时 D . 同步
8. 在拱架上浇筑18 m的混凝土拱圈时，应( )。 A . 按拱圈全宽度从两端拱脚向拱顶对称连续浇筑 B . 沿拱跨方向分段浇筑 C . 按拱圈全宽度从拱顶向两端拱脚对称连续浇筑 D . 沿拱跨方向分层浇筑
9. 当采用( )施工时，施工现场平面布置中必须考虑泥浆处理系统及中央控制室设置。 A . 泥

水机械出土和用井点降水 B . 气压法 C . 泥水式盾构 D . 土压式盾构 10 . 现浇钢筋混凝土水池池壁与顶板连续施工时，分层安装模板，其每层层高不宜超过( )m。 A . 2.5 B . 2 C 1.5 D . 1

编辑推荐：#0000ff>2011年一级建造师市政公用工程预测试题(2) #0000ff>2011年一级建造师最后冲刺专题#0000ff>2011年一级建造师考试冲刺资料汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)