

2011年一级建造师市政工程真题答案(网友版) \_ 一级建造师考试 \_ PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_c54\\_646207.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_646207.htm) #0000ff>2011年全国一级建造师

考试真题及答案汇总#0000ff>2011年一级建造师市政工程真题(完整版) 特别说明：#ff0000>本答案转自百考试题网友，仅供参考！

一、单选题1、曲线预应力孔道最低处设：排水孔2、不采用射水辅助的沉桩：黏性土3、连续梁的合龙，错误的是：气温最高时进行4、跨径15m的现浇拱桥拱圈，说法正确的是：拱脚初凝前5、基坑降水方法，正确的是：提高土体强度6、属于雨季面层施工的是：及时浇筑、振动，抹面成型，养生7、石灰浇筑错误的是：粒径不大于20mm8、改性沥青温度：160 和90 9、沥青路面压实度检测方法：钻芯法10、路面到桥跨最下缘的高度称为：建筑高度11、土压平衡盾构，减小地标隆起的方法：改良塑流性12、喷锚暗挖法防水效果差的是：侧洞法13、曲面异型大模板的是：卵形消化池14、水质较好的水处理流程：15、施工速度快、成本低的不开槽管道施工方法：夯管法16、蒸汽管道管沟必须设：排潮管17、肥皂试压的是：气压试验18、垃圾填埋场的设置：夏季下风向19、园林给水管道布置，错误的是：设于园路下20、园林工程最经济的排水方式：地面排水二、多选题1、土体过大隆起可采取措施BCDEA . 忘了，好像是增加强度B . 增加围护结构入土深度C . 坑底土体加固D . 采用降压井降水E . 适时施作底板结构 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)