

2010年二级建造师《市政工程》预测试题(2) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_646100.htm

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.城市给水排水工程管内径大于()mm的柔性管道，回填施工中应在管内设竖向支撑。 A.400 B.500 C.900 D.1000

2.泥质防水层施工技术的核心是() A.掺加膨润土的拌合土层施工技术 B.铺设场地条件要求较高的施工技术 C.土工合成材料施工技术 D.聚乙烯膜防渗层施工技术

3.有关对城市桥梁工程模板支架搭设及拆除的安全措施的说法中，不正确的是()。 A.脚手架与模板支架相连接时应采用连接件 B.施工中不得超载，不得在支架上集中堆放物料 C.严禁在脚手架上拴缆风绳、架设混凝土泵等设备 D.支架模板、脚手架拆除采用机械作业时应由专人指挥

4.预制安装水池满水试验能否合格，除底板混凝土施工质量和预制混凝土壁板质量满足抗渗标准外，现浇壁板缝混凝土也是防渗漏的关键.必须控制其施工质量，其具体操作要点表述错误的是()。 A.浇筑时间应根据气温和混凝土温度选在壁板间缝宽较大时进行 B.混凝土如有离析现象，应进行二次拌合 C.混凝土分层浇筑厚度不宜超过250mm，并应采用机械振捣，配合人工捣固 D.用于接头或拼缝的混凝土或砂浆，不宜采取微膨胀和快速水泥，在浇筑过程中应振捣

5.交通导行方案设计原则不包括()。 A.确保车辆行人安全顺利通过施工区域 B.保证交通流量、高峰期的需要 C.获得交通管理和道路管理部门的批准 D.警示牌设置在人流量众多的地方

6.路基填方高度内的管涵顶面回填土()cm以上方能用压路机碾压。 A.30 B.50

C.80 D.100 7.采用压路机碾压土路基时，应遵循()及轮迹重叠等原则。 A.先重后轻、先稳后振、先低后高、先慢后快 B.先轻后重、先稳后振、先低后高、先慢后快 C.先轻后重、先振后稳、先高后低、先慢后快 D.先重后轻、先振后稳、先低后高、先快后慢 8.城市主干路、快速路的上、中面层沥青混合料需要通过高温车辙试验检验抗车辙能力，指标是()。 A.稳定度 B.残留稳定度 C.动稳定度 D.刚度 9.预应力锚固体体系，按锚固原理分，不包含()。 A.支撑锚固 B.楔紧锚固 C.握裹锚固 D.钢丝束墩头锚 10.基坑围护结构挡土的应力传递路径是()。 A.围护墙 围檩 支撑 B.围护墙 支撑 围檩 C.围檩 支撑 立柱 D.围护墙 支撑 地基 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com