

2011年二级建造师市政工程案例分析(18) _ 二级建造师考试 _
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_646309.htm 百考试题特整理了"2011年二级

建造师市政工程案例分析"供大家复习。 [背景材料] 1.某地区雨水工程，施工过程中承包单位为争取工期，未对雨水管加工厂家进行考察，在没有任何手续的情况下私自将该厂家的雨水管用于本工程，最终导致验收不合格。 [问题] 该工程施工过程中混凝土管材的质量控制存在什么问题？ [分析] 施工过程中材料的质量控制应从以下几方面进行考虑：（1）项目经理部是否在质量计划指导下确定合格供应商，并按计划招标采购。（2）项目经理部是否对管材建立台账，进行标识。（3）是否执行了材料进入施工现场的有关检验规定。

（4）是否经过监理工程师的验证了。 [背景材料] 2.某热力工程，承包方为A单位，A将热机工程分包给B单位，在试运行过程中，发现热机安装出现严重质量问题。 [问题] 热机安装质量问题是否由分包方对发包方负责？ [分析] 本案例应从承包方对项目质量和质量保修工作向发包方负责，分包工程的质量应由分包方向承包方负责。承包方应对分包方的工程质量向发包方承担连带责任的原则去分析。他要求也要进行环境与资源调查。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com