

二级建造师市政公用工程习题(5) _ 二级建造师考试 _ PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_646341.htm 本篇为二级建造师市政公用工程习题：沥青混凝土路面施工工艺要求

。2K311041 掌握沥青混凝土路面施工工艺要求一、单项选择题

1. 城市主干路、快速路的上、中面层沥青混合料需要通过()试验，指标是动稳度。A . 马歇尔 B . 高温车辙 C . 抗压强度 D . 弯拉
2. 沥青混凝土面层集料的最大粒径应与分层压实层厚相匹配。对密级配沥青混合料和SMA、OGFC等嵌挤型混合料，每层的压实厚度分别不宜小于集料公称最大粒径的()倍。A . 2 ~ 2 . 5 ; 2 ~ 2 . 5 B . 2 . 5 ~ 3 : 2 . 5 ~ 3 C . 2 . 5 ~ 3 ; 2 ~ 2 . 5 D . 2 ~ 2 . 5 : 2 . 5 ~ 3
3. 重要的沥青混凝土路面宜先修100-200m试验段，主要分()两个阶段，取得相应的参数。A . 试拌、试铺 B . 试拌、检测 C . 协调、试验 D . 试运、试铺
4. 热拌沥青混合料路面施工结束后待自然冷却，表面温度低于()后，方可允许车辆通行。A . 50 B . 60 C . 70 D . 80
- 5 . 热拌沥青混合料相邻两幅及上下层的横接缝应错开()以上。A . 0 . 5m B . 1m C . 1 . 5m D . 2m
6. 城市主干路、快速路热拌沥青混合料的摊铺宜采用两台以上摊铺机联合作业，相邻两幅之间宜重叠()mm。A . 200 ~ 250 B . 150-200 C . 100 ~ 150 D . 50 ~ 100
- 7 . 城市主干路、快速路热拌沥青混合料的施工气温低于()时，不宜施工。A . 18 B . 15 C . 12 D . 10
- 8 . 当无实际资料时，采用机械摊铺可供参考的沥青混凝土混合料松铺系数为()。A . 1 . 15 ~ 1 . 35 B . 1 . 35 ~ 1 . 45 C . 1 . 25 ~ 1 . 50 D . 100

Test 下载频道开通，各类考

试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com