

2006年度浙江省建设工程造价员资格考试建筑工程计价模拟试题卷(A卷)造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_2006\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_BA\\_A6\\_c56\\_646202.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E5_BA_A6_c56_646202.htm)

一、单选题：（每小题1分，共20分。选对得分，不选、选错均不得分）

1、《浙江省建筑工程预算定额》（2003版）是本省建筑工程计价活动的（ ）依据  
A、控制性 B、强制性 C、参考性 D、基础性

2、《浙江省建筑工程预算定额》是（ ）的基础。  
A、编制设计概算 B、现场垂直运输 C、操作面上的水平运输 D、从现场加工点至操作点的水平运输

5、定额中垂直运输分部工程的人工单价是按（ ）考虑的  
A、 类 B、 类 C、 类 D、 ~ 平均

6、人工开挖房屋工程基础湿土（深度3.2m，基底有桩基），该土方基价换算系数为（ ）。  
A、 1.08 B、 1.2508 C、 1.18 D、 1.14487

7、某工程采用 426扩大桩，桩长18m（未包括设计要求加灌0.6m），复打一次，其工程量为（）立方米/根。  
A、 4.90 B、 4.88 C、 2.25 D、 2.248

8、基础与墙身采用不同材料砌筑时，以下对基础与上部结构的划分叙述正确的是（ ）  
A、以设计室内地坪为界 B、以室外地坪为界 C、以不同材料为界 D、以上三个均有误

9、以下关于墙体的计算厚度有误的是（ ）。  
A、标准砖2砖墙厚为490mm B、粘土多孔砖2砖墙厚为490mm C、标准砖1/2砖墙厚为115mm D、粘土多孔砖1/2砖墙厚为120mm

10、以下有关定额使用叙述有误的是（ ）。  
A、有梁式基础模板适用于有上、下凸梁的基础 B、地圈梁套用基础梁定额 C、地下构件的砖模套用砖基础砌筑相应定额 D、单独现浇过梁的模板套用矩形梁模板定额

11、预应力屋面板的长×宽 = 1.5m × 6m

，每块板的体积是 $0.45\text{m}^3$ ，其场外运输套用（ ）运输定额。A、  
类构件B、类构件C、类构件D、类构件12、框架梁配筋按平法标注，其中箍筋标注为： $10@100/150(2)$ ，其含义正确的为（ ）。A、10箍筋按间距 $100\sim 150$ 布置B、  
10双肢箍按两端2只 $100$ ，其余 $150$ 间距布置C、10箍筋按 $100$ 和 $150$ 间隔布置D、10双肢箍按加密区 $100$ 、非加密区 $150$ 间距布置13、定额钢支撑含量乘系数 $1.5$ ，人工乘系数 $1.2$ 的是指（ ）时的现浇钢筋混凝土斜板。A、坡度 $10^\circ$  B、 $10^\circ <$ 坡度 $30^\circ$  C、 $30^\circ$  坡度 $60^\circ$  D、坡度 $60^\circ$  14、某C20钢筋混凝土现拌现浇悬挑（ $1.5\text{m}$ ）梁板式雨篷 $6\text{m}^2$ ，梁板体积合计 $0.66\text{m}^3$ ，梁上翻沿高 $45\text{cm}$ ，体积 $0.45\text{m}^3$ ，该雨篷及翻沿浇筑捣基价合计为（ ）。A、251元 B、271元 C、260元 D、267元 15、木屋架铁拉杆最少为（ ）根时，套用铁拉杆木屋架定额。A、2 B、3 C、4 D、5 16、设计未规定瓦屋面挑出墙外尺寸时，水泥彩瓦按水平尺寸加（ ）计算。A、 $50\text{mm}$  B、 $60\text{mm}$  C、 $70\text{mm}$  D、 $80\text{mm}$  17、下列项目（ ）定额中已包括踢脚线，发生时不再另行计算。A、楼梯水泥砂浆整体面层 B、楼梯块料面层 C、楼地面水泥砂浆整体面层 D、楼地面随捣随抹面层 18、砼栏板水泥砂浆抹灰应按（ ）。A、延长米计算套用栏板抹灰定额 B、平方米计算套用零星抹灰定额 C、平方米计算套用腰线抹灰定额 D、平方米计算套用砼墙抹灰定额 19、以下应另列项目计算的是（ ）。A、花岗岩楼梯面饰面时楼梯板底的抹灰 B、墙面镶贴面砖的基层砂浆抹灰 C、檐沟内的细石砼找坡 D、水磨石楼地面的酸洗打蜡 20、木开窗设计要求采用 $5\text{mm}$ 厚玻璃，定额单价换算时（ ）。A、玻璃单价换算，其余不变 B、玻璃单价换算，每 $\text{m}^2$ 玻璃增加人工 $0.073$ 工日 C、

增加安装人工，其余不变D，玻璃单价换算，每m<sup>2</sup>木窗增加人工0.073工日 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)