

2010年监理工程师质量、投资、进度控制精选习题6监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_646473.htm 1、在建筑工程定额的编制中，

国家应()。 A、根据不同的地区差别，制定不同的定额标准 B、指导性地给出各地区工程造价的变化幅度范围来源

：www.100test.com C、制定统一的工程量计算规则、项目划分和计量单位 D、合理地体现定额的指令性特点 2、下列关于建设项目投资风险分析的描述中，正确的有()。 A、投资回收期越长，项目抗风险能力越强 B、投资回收期越长，项目抗风险能力越弱 C、盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越强来源：考试大 D、盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越弱 E、敏感性因素越不敏感，项目的风险越大 3、在制定

检验批抽样方案时，主控项目，对应于合格质量水平的 α 和 β 均不宜超过()。 A、3% B、4% C、5% D、6% 4、某项目中的

管理安装工程，九月份拟完工程计划投资40万元，已完工程计划投资50万元，已完工程实际投资65万元，则投资的局部偏差为()万元。 A、10来源：考试大 B、15 C、25 D、-10 5、在工程网络计划中，工作的最迟完成时间应为其所有紧后

工作()。 A、最早开始时间的最大值 B、最早开始时间的最小值 C、最迟开始时间的最大值来源：www.100test.com D、最迟开始时间的最小值 6、组织平行施工时，如果按专业成立

专业工作队，则其特点有()。 A、各工作面按施工顺序同时组织施工 B、不同专业的专业队在各施工段可平行施工 C、各施工段同时开展相同专业的施工本文来源:百考试题网 D、施工现场的组织管理较复杂 E、单位时间内投入的资源量成

倍增加 7、当利用S形曲线进行实际进度与计划进度比较时，如果实际进展点落在计划S形曲线左侧，则表明()。 A、实际进度比计划进度超前 B、实际进度比计划进度落后 C、实际进度与计划进度一致 D、实际比计划拖欠了任务 8、在质量控制中，动态分析方法有()。 A、排列图法 B、因果分析图法 C、直方图法 D、控制图法 本文来源:百考试题网 9、在双代号网络计划中，关键工作是指()的工作。 A、最迟完成时间与最早完成时间相差最小 B、持续时间最长 C、两端节点均为关键节点 D、自由时差最小 10、在工程双代号网络计划图中，其关键线路最多有()条。 A、1 B、2 来源：考试大 C、3 D、无限制 参考答案：1、C 2、B D 3、C 4、B 5、D 6、A C D E 7、A 8、D 9、A 10、D 2010年注册监理工程师全部新课上线，欢迎大家来百考试题网校试听2010新版课程 2010年监理工程师建设工程质量、投资、进度控制考试要点汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com