

2010年监理工程师质量、投资、进度控制精选习题12监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_646479.htm

1、 监理工程师在施工过程中要对施工环境进行控制，下列属于施工质量管理环境的有()。

本文来源:百考试题网 A、质量管理体系是否处于良好状态 B

、质量责任制是否落实 C、施工场地空间条件和通道是否符合要求 D、质量控制自检系统是否处于良好状态 E、现场质量

检验制度是否完善 2、利息备付率表示项目的利润偿付利息的保证倍数，对于正常运营的企业，利息备付率应大于()。

百考试题论坛 A、 2.0 B、 1.5 C、 1.0 D、 0.5 3、某土方工程

发包方提出的估计工程量为3000m³，合同中规定土方工程单价为32元/m³，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价

，单价调为30元/m³。结束时实际完成土方工程量为3600m³

，则土方工程款为()万元。百考试题论坛 A、 11.46 B、 10.8 C

、 11.52 D、 11.40 4、网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应等于该工作紧后工作的()。

采集者退散 A、最早开始时间与该工作最早完成时间之差 B、最迟开始时间与该工作最早完成时间之差 C、最早开始时间与该工作最迟完成时间之差 D、最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差 5、审查施工图预算时，分组计算审查法与逐项审查法相比，具有()的特点。百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) A、审查效果好 B、工作量小 C、适用范围广 D、审查全面 E、审查速度快 6、控制图的用途是()。百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) A、过程分析 B、过程控制 C、分析判断质量分布状态 D、评价过程能力 7、下列关于双代号时标网络计划

的表述中，正确的有()。来源：考试大的美女编辑们 A、工作箭线左端节点中心所对应的时标值为该工作的最早开始时间 B、工作箭线中波形线的水平投影长度表示该工作与其紧后工作之间的时距 C、工作箭线中实线部分的水平投影长度表示该工作的持续时间 D、工作箭线中实线部分的水平投影长度表示该工作的持续时间 E、工作箭线中不存在波形线时，表明该工作的总时差为零 F、工作箭线中不存在波形线时，表明该工作与其紧后工作之间的时间间隔为零 8、国民经济评价与财务评价在()方面存在差异。百考试题论坛 A、评价目的 B、费用和效益的划分 C、计算期 D、采用的价格 E、评价角度 9、对于ISO9000族标准，我国目前采用的方式是()。 A、等同采用 B、等效采用 C、参照执行 D、参考 10、在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间等于其总时差，则该工作()。 www.Examda.CoM 考试就到百考试题 A、不会影响其紧后工作的最迟开始 B、不会影响其后续工作的正常进行 C、必定影响其紧后工作的最早开始 D、必定影响其后续工作的正常进行 习题答案：1、A B D E 2、A 3、A 4、A 5、B E 6、A B 7、A C 8、B D E 9、A 10、D 2010年注册监理工程师全部新课上线，欢迎大家来百考试题网校试听2010新版课程 2010年监理工程师建设工程质量、投资、进度控制考试要点汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com