

2010年监理工程师质量、投资、进度控制考前练习题及答案(6)监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_646598.htm

1．组织建设工程依次施工时，其特点包括（ ）。A．每个专业队在各段依次连续施工B．每个专业队无法按施工顺序要求连续施工C．各施工段同时开展相同专业的施工D．同一时间段内各施工段均能充分利用工作面

2．在工程网络计划执行过程时，如果某项工作实际进度拖延的时间等于其总时差，则该工作（ ）。A．不会影响其紧后工作的最迟开始B．不会影响其后续工作的正常进行C．必定影响其紧后工作的最早开始D．必定影响其后续工作的正常进行

3．在网络计划工期优化过程时，当出现多条关键线路时，在考虑对质量、安全影响的基础上，优先选择的压缩对象应是各条关键线路上（ ）。A．直接费之和最小的工作组合，且压缩后的工作仍然是关键工作。B．直接费之和最小的工作组合，而压缩后的工作可能变为非关键工作。C．直接费用率之和最小的工作组合，且压缩后的工作仍然是关键工作。D．直接费用率之和最小的工作组合，而压缩后的工作可能变为非关键工作。

4．在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间超过其自由时差，则该工作（ ）。A．必定影响其紧后工作的最早开始B．必定变为关键工作C．不会影响其后续工作的正常进行D．不会影响工程总工期

5．基础工程划分4个施工过程(挖基槽、作垫层、混凝土浇筑、回填土)在5个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天，要求混凝土浇筑2天后才能进行回填土

，该工程的流水施工工期为（ ）天。A . 39 B . 29 C . 26 D . 14 答案：1.B 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com