

注册监理工程师考试质量、投资、进度控制单选题及答案8  
监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B3\\_A8\\_E5\\_86\\_8C\\_E7\\_9B\\_91\\_E7\\_c59\\_646998.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E7_9B_91_E7_c59_646998.htm)

1. 网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应等于该工作紧后工作的（ ）。  
A. 最早开始时间与该工作最早完成时间之差  
B. 最迟开始时间与该工作最早完成时间之差  
C. 最早开始时间与该工作最迟完成时间之差  
D. 最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差

2. 工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求（ ）。  
A. 资源均衡利用条件下的最短工期安排  
B. 最优工期条件下的资源均衡利用方案  
C. 工期固定条件下的资源均衡利用方案  
D. 工程总费用最低时的资源利用方案

3. 在网络计划工期优化过程中，当出现两条独立的关键线路时，在考虑对质量、安全影响的基础上，优先选择的压缩对象应是这两条关键线路上（ ）的工作组合。  
A. 资源消耗量之和最小  
B. 直接费用率之和最小  
C. 持续时间之和最长  
D. 间接费用率之和最小

4. 在建设工程进度监测过程中，监理工程师要想更准确地确定进度偏差，其中的关键环节是（ ）。  
A. 缩短进度报表的间隔时间  
B. 缩短现场会议的间隔时间  
C. 将进度报表与现场会议的内容更加细化  
D. 对所获得的实际进度数据进行加工处理

5. 在工程网络计划的实施过程中，如果需要确定某项工作进度偏差对紧后工作最早开始时间的影响程度，应根据（ ）的差值进行确定。  
A. 自由时差与进度偏差  
B. 自由时差与总时差  
C. 总时差与进度偏差  
D. 时间间隔与进度偏差

6. 当通过施工招标选定总承包商后，监理工程师应负责（ ）。  
A. 编制工程项目建设总进度计划  
B. 编制单位工程施工进度计划  
C. 编制施工

组织设计D.审核总承包商提交的施工总进度计划参考答案  
：1.A2.C3.B4.D5.A6.D 编辑推荐：2011监理工程师考试质量、  
投资、进度控制练习题及答案汇总 100Test 下载频道开通，各  
类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)