

安全工程师：矿柱回采的安全要求安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E5_AE_89_E5_85_A8_E5_B7_A5_E7_c62_646006.htm

●回采顶柱和间柱，应预先检查运输巷道的稳定情况，必要时应采取加固措施。

●采用胶结充填采矿法时，须待胶结充填体达到要求强度，方可进行矿柱回采。来源：考试大

●回采未充填的相邻两个矿房的间柱时，禁止在矿柱内开凿巷道。来源：考试大

●所有顶柱和间柱的回采准备工作，须在矿房回采结束前做好（嗣后胶结充填采空区除外）。

●除装药和爆破工作人员外，禁止无关人员进入未充填的矿房顶柱内的巷道和矿柱回采区。

●采用大爆破方式强制崩落大量矿柱时，在爆破冲击波和地震波及影响半径范围内的巷道、设备及设施，均应采取安全措施；未达到预期崩落效果的，应进行补充崩落设计。

2010年注册安全工程师网络辅导火热招生中！！！更多信息请访问：百考试题安全工程师网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com