

浙江省2009年10月高等教育自学考试建筑工程定额与预算试题自考 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E6_B5_99_E6_B1_9F_E7_9C_812_c67_646606.htm

浙江省2009年10月高等教育自学考试建筑工程定额与预算试题课程代码：00170

一、填空题(本大题共5小题，每空1分，共10分)请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.编制设计文件，三阶段设计是指初步设计、_____、_____。2.施工定额的计量单位一般按_____来确定，预算定额的计量单位主要根据_____的形体特征及其变化确定。3.工程建设其他费用，按其内容大体分为_____、_____和与未来生产经营有关的其他费用等三类。4.分部分项工程量清单，项目编码按计价规范规定，以_____编码设置，用_____阿拉伯数字表示。5.定额除注明高度以外，均按建筑物檐高_____内编制，檐高在此之上的工程，其降效应增加人工、机械及有关费用应按建筑物_____定额执行。

二、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分

1._____是编制项目建议书，进行可行性研究阶段编制的工程造价。()A.投资估算 B.设计概算 C.修正概算 D.施工图预算
2.塔式起重机安装某混凝土构件，由10个工人组成的小组共同完成。已知机械台班产量定额为50根，吊装每一根构件的机械时间定额为_____工日/根。()A.0.2 B.0.02 C.5 D.23
3.工程量清单是招标文件的组成部分，其组成不包括()A.分部分项工程量清单 B.措施项目清单 C.其他项目清单 D.直接工程

费用清单4.建筑安装工程税金中，对于施工企业来讲，城乡维护建设税纳税人所在地为市区的，按营业税的_____确定。()A.1% B.3% C.5% D.7%

5.浙江省建筑工程预算定额，定额日工资单价分为三类，_____按I类日工资单价24元计算。()A.楼地面工程 B.门窗工程 C.土石方工程 D.天棚工程

6.有永久性顶盖无围护结构的场馆看台应按_____计算。()A.顶盖水平投影面积 B.结构外围水平面积的1 / 2 C.结构外围水平面积 D.顶盖水平投影面积的1 / 2

7.依据浙江省建筑工程预算定额，人工土方定额分为综合定额与单项定额，无论综合和单项，定额考虑挖房屋基础土方最大深度为()A.2.2m B.3.6m C.4.5m D.5.2m

8.依据浙江省建筑工程预算定额，送钢筋混凝土方桩工程量，送桩长度为()A.设计桩顶标高至自然地坪 B.设计桩顶标高至设计室外地坪 C.桩尖至自然地坪 D.桩尖至设计室外地坪

9.依据浙江省建筑工程预算定额，某地下室工程采用地下连续墙做基坑挡土及地下室外墙，设计墙身长度纵轴线80m两道，横轴线60m两道围成封闭形，墙底标高-12m，墙顶标高-3.6m，自然地坪标高-0.6m，墙厚1000mm，C35混凝土浇筑。计算地下连续墙混凝土浇筑的工程量为()A.2352 B.3192 C.3332 D.3360

10.依据浙江省建筑工程预算定额，柱面装饰板工程量应按设计图示饰面外围尺寸以面积计算，且()A.扣除柱帽、柱墩面积 B.扣除柱帽、不扣除柱墩面积 C.扣除柱墩、不扣除柱帽 D.柱帽、柱墩并入相应柱饰面工程量内

11.依据浙江省建筑工程预算定额，围墙脚手架适用于围墙高度在2m以上者，套用_____定额子目。()A.内墙脚手架 B.外墙脚手架 C.满堂脚手架 D.围墙脚手架

12.依据浙江省建筑工程预算定额，幕墙的面层按设计图示尺寸以外围面积

计算，基层按_____计算。()A.水平投影面积 B.外围面积 C.体积 D.重量

13.依据浙江省建筑工程预算定额，下列说法错误的是()A.整体面层楼地面项目不包括找平层 B.水泥砂浆楼梯面层不包括踢脚线 C.现浇水磨石楼梯面层包括踢脚线 D.块料面层楼地面项目不包括踢脚线

14.依据清单计价规范，管沟土方工程量按设计图示以_____计算。()A.体积 B.管道中心线长度 C.管道中心线长度乘深度 D.沟底面积乘深度

15.依据清单计价规范，实心砖墙()A.应扣除梁头所占体积 B.凸出墙面的腰线应合并计算 C.外墙墙高平屋面算至屋面板顶 D.凸出墙面的腰线、挑檐的体积不增加

16.依据清单计价规范，现浇混凝土基础错误的是()A.工程量按设计图示尺寸以体积计算 B.不扣除构件内钢筋预埋铁件所占体积 C.扣除伸入承台基础的桩头所占体积 D.满堂基础项目适用于箱形基础等

17.依据浙江省建筑工程预算定额，建筑物超高施工降效的计算基数范围包括的内容指建筑物()A.首层室内地坪以上的工程项目 B.垂直运输项目 C.各项脚手架项目 D.预制混凝土构件制作项目

18._____是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、安全、生活等方面的非工程实体项目的明细清单。()A.措施项目清单 B.分部分项工程量清单 C.其他项目清单 D.零星工作项目清单

19.依据浙江省建筑工程预算定额，聚酯清漆定额按_____考虑。()A.两遍 B.三遍 C.五遍 D.一遍

20.依据浙江省建筑工程预算定额，成品木门按_____计算工程量。()A.扇 B.扇外围面积 C.设计洞口面积 D.框外围面积

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com