

2011年造价工程师考试案例分析模拟题及答案解析1 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647311.htm 2011年造价工程师考试案例分析模拟题及答案解析1，提取相关重点知识内容，提取精华，以试题形式对考生进行知识考核，辅助考生更好地备战考试。

希望对考生有所帮助。 1.在施工组织设计中，下列说法不正确的是()。 A.工期越长造价越低 B.工期越长造价越高 C.工期与造价存在着非线性关系 D.通过优化可确定合理工期 E.工期与造价存在着线性关系 答案：ABE 解题要点：由工期与造价的关系曲线可知两者是非线性关系(即非比例关系)，所以A、B、E答案都不对。通过优化是可以找到一个合理的工期。

2.下列按实体体积计算混凝土工程量的有()。 A.现浇钢筋混凝土基础 B.现浇钢筋混凝土阳台 C.现浇钢筋混凝土楼梯 D.现浇钢筋混凝土框架柱 E.现浇钢筋混凝土栏板 答案：ABDE 解题要点：计算现浇混凝土工程量大部分是按实体体积立方米计，但有的构件是特殊的，要特别记忆。其中按水平投影面积计的有整浇楼梯。

3.民用建筑分()两大部分。 A.生活建筑和公共建筑 B.居住建筑和公共建筑 C.居住建筑和文化建筑 D.生活建筑和公共建筑 答案：D 解析：民用建筑指的是供人们活动的建筑。包括居住建筑和公共建筑两大部分。

4.严寒地区受动荷载作用的焊接结构，应选用碳素结构钢的品种是()。 A.Q235-AF B.Q235-B C.Q235-AB D.Q235-D 答案：D 解题要点：碳素结构钢按脱氧程度分镇静钢、半镇静钢和沸腾钢。镇静钢最好，质量等级自A到D逐次提高，在低温承受动荷载的焊接结构，工作环境恶劣，应选用D级的镇静钢。

5.调制罩面

用的石灰浆不得单独使用，应掺入麻刀和纸筋等以()。 A.节省石灰 B.防止开裂 C.易于施工 D.增加美观度 答案：B 解题要点：石灰浆在空气中硬化时有体积收缩现象，为防止抹面因收缩而开裂，应掺入麻刀或纸筋抵抗收缩拉力，防止裂缝。

6.下列项目按水平投影面积1/2计算建筑面积的有()。 A.有围护结构的阳台 B.室外楼梯 C.单排柱车棚 D.独立柱雨篷 E.屋顶上的水箱 答案：CD 解题要点：B、E项属不计算建筑面积内容，A项应按水平投影面积合计，C、D项按1/2计。

7.关于石砌墙工程量计算正确的是()。 A.扣除嵌入墙内的砖平碯、砖过梁所占体积。 B.不扣除梁头、内墙板头所占体积。 C.不扣除梁头、外墙板头所占体积。 D.凸出墙面的腰线体积不增加。

E.计量单位为10立方米 答案：ACD 采集者退散 分析：石砌墙

：按设计图示尺寸以体积计算。应扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、砖平碯、砖过梁所占体积。不扣除梁头、外墙板头、檩头、垫木、木楞头、沿椽木、木砖、门窗走头、砖墙内加固筋、木筋、铁件、钢管及0.3m³以内孔洞所占体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套体积亦不增加。计量单位

为m³。 8.现浇混凝土梁梁长按下列规定()。 A.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面 B.主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面 C.伸入墙内的梁头、梁垫体积并入梁体积内计算。 D.伸入墙内的梁头体积并入梁体积内计算。 E.伸入墙内的梁垫体

积并入砖体积内计算。 答案：ABCD 分析：现浇混凝土梁梁长按下列规定：(1)梁与柱连接时，梁长算至柱侧面。(2)主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面。(3)伸入墙内的梁头、梁垫体积并入梁体积内计算。 9.()施工称为专业流水施工

和大流水施工。 A.分项工程流水施工 B.分部工程流水施工 C.单位工程流水施工 D.群体工程流水施工 答案：BD 分析：1.分项工程流水施工也称为细部流水施工，即在一个专业工程内部组织的流水施工。 2.分部工程流水施工也称为专业流水施工，是在一个分部工程内部、各分项工程之间组织的流水施工。 3.单位工程流水施工也称为综合流水施工，是一个单位工程内部、各分部工程之间组织的流水施工。 4.群体工程流水施工亦称为大流水施工。它是在若干单位工程之间组织的流水施工。 10.土钉支护工艺有()。 A.先锚后喷 B.边锚边喷 C.先喷后锚 D.土坡锚喷 E.隧道锚喷 答案：AC 分析：土钉支护最先用于隧道及治理滑坡。工艺可以先锚后喷，也可以先喷后锚。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com