

2011年造价工程师考试计量安装每日一练86 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647555.htm 自动喷水灭火系统中的报警阀应逐个进行渗漏试验，其试验压力应为额定工作压力的（ ）。 A . 1.15倍 B . 1.25倍 C . 1.5倍 D . 2.0倍 【考点】第四章通用安装工程第三节消防工程安装，喷水灭火系统安装 【思路】报警阀应逐个进行渗漏试验，试验压力为额定工作压力的2倍，试验时间为5min，阀瓣处应无渗漏。 【易错】安装规范与要求是易混淆的知识点。 【拓展】了解喷水灭火系统的安装要求。 【答案】D 相关推荐：[#0000ff>2011年造价工程师考试计量安装每日一练汇总](#) 特别推荐：[#0000ff>2011年造价工程师考试计价控制模拟试题及答案汇总](#) [#0000ff>2000年至2010年造价工程师考试真题汇总](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com