

2011年造价工程师考试计量土建每日练习题（135）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/647/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E9\\_80\\_A0\\_c56\\_647580.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647580.htm)

1. 地面垫层工程量计算中应扣除的部分是（D）。A. 柱 B. 附墙烟囱 C. 室内半砖墙 D. 间壁墙

2. 工程量按面积以平方米为计量单位计算的有（D）A. 现浇混凝土天沟 B. 现浇混凝土雨篷 C. 现浇混凝土板后浇带 D. 砖砌散水

3. 为了保证砌块墙体的整体性，在砌筑时要错缝搭接，具体要求是（C）A. 搭砌长度不应小于1/4砌块长 B. 搭砌长度不应小于100mm C. 搭砌长度不应小于砌块高度的1/3 D. 搭砌的同时应在水平灰缝内设2~4的钢筋网片

4. 已知E工作的紧后工作为F和G。F工作的最迟完成时间为16天，持续时间3天；G工作的最迟完成时间为20天，持续时间5天。E工作的持续时间4天，则E工作的最迟开始时间为（A）天。A. 9 B. 11 C. 13 D. 15

5. 现浇钢筋混凝土无梁楼板的混凝土工程量应按（C）计算。A. 板的体积 B. 板的体积乘以1.22的系数 C. 板和柱帽体积之和 D. 不同板厚以水平投影面积

相关推荐：[#0000ff>2011年造价工程师考试《计量土建》每日练习题汇总](#) 特别推荐：[#0000ff>2011年造价工程师考试土建工程精讲讲义汇总](#) [#0000ff>2000年至2010年造价工程师考试真题汇总](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)