

2011年造价工程师考试计量土建每日练习题（160）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647593.htm

1. 双代号网络图绘制，参数计算以及计划调整工作，正确的说法是（ ）。 A. 施工过程中混凝土养护可以用虚工作表示 B. 关键线路长度无法调整 C. 工作的自由时差为零，总时差必为零 D. 一项工作的总时差包含着其惟一紧后工作的总时差 答案：D

2. 单位工程施工组织设计降低成本措施的制定尺度是（ ）。 A. 投资估算 B. 设计概算 C. 投标价 D. 施工预算 答案：D

3. 单位工程施工组织设计技术经济分析应抓住（ ）三大重点内容，并据此建立技术经济分析指标体系。 A. 施工方案、施工进度计划和施工平面图 B. 施工部署、施工进度计划和施工平面图 C. 施工方案、资源需要量计划和施工总平面图 D. 施工部署、资源需要量计划和施工平面图 答案：A

4. 与其他建设工程相比，矿山井巷工程施工工期划分的意义主要在于（ ） A. 适应施工工艺的不同要求 B. 更有效地缩短工期 C. 反映不同时期的经济消耗 D. 便于施工组织与管理 答案：C

5. 含水率为5%的天然净砂100kg，其中含水量为（ ）kg A. $100 \times 5\%$ B. $(100-5) \times 5$ C. $100 / (1-5\%) - 100$ D. $100 - 100 / (1-5\%)$ 答案：D

相关推荐：[2011年造价工程师考试《计量土建》每日练习题汇总](#) [2011年造价工程师考试土建工程过关必做试题及答案汇总](#) 特别推荐：[2011年造价工程师考前冲刺精华](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com