

2011年造价工程师考试计量土建每日练习题（161）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647683.htm

1. 已知某工作A的紧后工作是B和C。B工作的最迟开始时间为14天，最早开始时间为10天；C工作最迟完成时间为16天，最早完成时间为14天；A工作的自由时差为5天。则A工作的总时差为（ ）天 A . 0 B . 5 C . 7 D . 9

答案：C 2. 有一建筑，外墙厚370mm，中心线总长80m，内墙厚240mm，净长线总长为35m.底层建筑面积为600，室内外高差0.6m，地坪厚度100mm，已知该建筑基础挖土量为1000m³，室外设计地坪以下埋设物体积450m³，则该工程的余土外运量为（ ）m³. A . 212.8 B . 269 C . 169 D . 112.8

答案：B 3. 在砖混结构中，既有抗震作用又能加强墙体竖向连接的构造有（ ）。 A . 钢筋混凝土过梁 B . 钢筋混凝土圈梁 C . 钢筋混凝土构造柱 D . 沉降缝

答案：C 4. 施工组织设计技术经济分析的主要目的是（ ）。 A . 为了选择满意的方案提供决策支持 B . 提高管理水平 C . 节约投资 D . 缩短工期

答案：A 5. 以下关于项目管理规划的说法，正确的包括（ ）。 A . 工程项目管理规划是指导工程项目管理工作的纲领性文件 B . 工程项目管理规划必须随着情况的变化进行动态调整 C . 大中型项目需要单独编制项目管理实施规划 D . 工程项目管理规划是指导工程项目管理工作的可操作性文件 E . 工程项目管理规划是由承包商的项目经理来做的

答案：ABC

相关推荐：[#0000ff>2011年造价工程师考试《计量土建》每日练习题汇总](#) [#0000ff>2011年造价工程师考试土建工程过关必做试题及答案汇总](#) 特别推荐：[#0000ff>2011年造价工](#)

程师考前冲刺精华 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接
下载。详细请访问 www.100test.com