

注册监理工程师考试质量、投资、进度控制单选题及答案10
监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E7_9B_91_E7_c59_647000.htm

1. 在建设工程进度调整过程中，调整进度计划的先决条件是（ ）。 A. 确定原合同条件调整的范围 B. 确定可调整进度的范围 C. 确定原合同价款调整的范围 D. 确定承包单位成本的增加额

2. 某分项工程实物工程量为1500平方米，该分项工程人工产量定额为5平方米 / 工日，计划每天安排2班，每班10人完成该分项工程，则其持续时间为（ ）天。 A. 15 B. 30 C. 60 D. 75

3. 在工程网络计划的执行过程中，如果需要确定某项工作进度偏差影响总工期的时间，应根据（ ）的差值进行确定。 A. 自由时差与进度偏差 B. 自由时差与总时差 C. 总时差与进度偏差 D. 时间间隔与进度偏差

4. 某工作是由三个性质相同的分项工程合并而成的。各分项工程的工程量和时间定额分别是： $Q_1=2300m^3$ ， $Q_2=3400m^3$ ， $Q_3=2700m^3$ ； $H_1=0.15$ 工日 / m^3 ， $H_2=0.20$ 工日 / m^3 ， $H_3=0.40$ 工日 / m^3 。则该工作的综合时间定额是（ ）工日 / m^3 。 A. 0.35 B. 0.33 C. 0.25 D. 0.21

5. 在工程施工进度计划的实施过程中，为了加快施工进度，可以采取的组织措施是（ ）。 A. 改进施工工艺和施工技术 B. 采用更先进的施工机械 C. 对所采取的技术措施给予经济补偿 D. 增加劳动力和施工机械的数量

参考答案：1.B 2.A 3.C 4.C 5.D

编辑推荐：2011监理工程师考试质量、投资、进度控制练习题及答案汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com