

2011年监理工程师考试案例分析测试题及解析17 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_647672.htm

监理工程师站点小编提醒考友平时多做练习题，有助于轻松备考！以下是小编为大家准备的2011监理工程师考试案例分析测试题，习题后面有详细的参考答案解析。通过检查分析，如果发现原有进度计划已不能适应实际情况时，为了确保进度控制目标的实现或需要确定新的计划目标，就必须对原有进度计划调整，以形成新的进度计划，作为进度控制的新依据。

问题 1.施工进度计划调整的具体方法有哪两种? 答案：一是通过缩短某些工作的持续时间来缩短工期.二是通过改变某些工作间的逻辑关系来缩短工期(2分)。

2.通过缩短网络计划中关键线路上工作的持续时间来缩短工期的具体措施有哪几种?具体做法是什么? 答案：具体措施包括以下几项。

(1)组织措施。组织措施分以下几种：增加工作面，组织更多的施工队伍(1分)。增加每天的施工时间(如采用三班制等)(1分)。增加劳动力和机械的数量(1分)。

(2)技术措施。技术措施分为以下几种：改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间(1分)。采用更先进的施工方法，以减少施工过程的数量(如将现浇框架方案改为预制装配方案)(1分)。采用更先进的施工机械(1分)。

(3)经济措施。经济措施分为以下几种：实行包干奖励(1分)。提高奖金数额(1分)。对所采用的技术措施给予相应的经济补偿(1分)。

(4)其他配套措施。具体内容包括：改善外部配件条件(1分)。改善劳动条件(1分)。实施强有力的调度等(1分)。

编辑推荐：#0000ff>2011年监理工程师考试案例分析练习题及

解析汇总 #0000ff>2011监理工程师考试案例分析练习题及答案
汇总#333333> #0000ff>2011年监理工程师考试案例分析重点知
识汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细
请访问 www.100test.com