

2011年监理工程师考试工程建设投资控制测试题及答案12

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_647748.htm

百考试题提醒广大考友，平时多练习，考试更轻松！以下是百考试题小编整理的2011年监理工程师考试工程建设投资控制练习题及答案，供考友练习！

1.在建设工程进度调整过程中，调整进度计划的先决条件是()。 A.确定原合同条件调整的范围 B.确定可调整进度的范围 C.确定原合同价款调整的范围 D.确定承包单位成本的增加额

2.某分项工程实物工程量为1500平方米，该分项工程人工产量定额为5平方米/工日，计划每天安排2班，每班10人完成该分项工程，则其持续时间为()天。 A.15 B.30 C.60 D.75

3.在工程网络计划的执行过程中，如果需要确定某项工作进度偏差影响总工期的时间，应根据()的差值进行确定。 A.自由时差与进度偏差 B.自由时差与总时差 C.总时差与进度偏差 D.时间间隔与进度偏差

4.某工作是由三个性质相同的分项工程合并而成的。各分项工程的工程量和时间定额分别是

: $Q_1=2300m^3$ ， $Q_2=3400m^3$ ， $Q_3=2700m^3$ 。 $H_1=0.15$ 工日/ m^3 ， $H_2=0.20$ 工日/ m^3 ， $H_3=0.40$ 工日/ m^3 。则该工作的综合时间定额是()工日/ m^3 。 A.0.35 B.0.33 C.0.25 D.0.21

5.在工程施工进度计划的实施过程中，为了加快施工进度，可以采取的组织措施是()。 A.改进施工工艺和施工技术 B.采用更先进的施工机械 C.对所采取的技术措施给予经济补偿 D.增加劳动力和施工机械的数量

参考答案：1.B 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com