

施工现场文明施工管理规定（范例）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/65/2021_2022__E6_96_BD_E5_B7_A5_E7_8E_B0_E5_c41_65819.htm

1. 目的: 为适应市场经济发展的需要, 不断提高电力建设管理水平, 提高文明施工标准, 改善施工环境, 使电力建设与施工管理逐步走向科学化、规范化。推动企业施工向深层次发展, 不断提高经济效益。

2. 适用范围: 我公司承接/中标的建筑、安装工程施工现场。

3. 职责: 3.1 各施工单位行政正职对文明施工负全责, 主管生产的领导必须抓文明施工, 严禁以包代管。3.2 各单位要明确文明施工的负责部门。3.3 建立公司、工地、班组三级文明施工管理网络。3.4 启动试运阶段, 工程启动验收委员会主任委员对现场文明施工负责。

4. 本管理规定制定依据: 4.1 《电力建设安全施工管理规定》电建[1995]671号 4.2 《电力建设文明施工规定及考核办法》电建[1995]543号 4.3 《火电机组达标投产考核标准》电综[1998]112号

5. 管理规定 5.1 开工准备阶段 5.1.1 建立文明施工管理和组织机构, 职责落实到部门和人, 并要正常工作。5.1.2 建立文明施工的规章制度和基本措施, 得到相应领导机构的批准, 并付诸实施。5.1.3 在施工组织设计中明确文明施工的规划、组织体系、职责。施工总平面规划布置要考虑文明施工的需要, 一经确定必须严格按照施工组织设计的要求执行。5.1.4 材料、土方、设备等堆放合理, 各种物资标识清楚, 排放有序, 并要求符合符合安全防火标准。5.1.5 场区施工道路畅通, 路面平整, 施工区域形成围栏或围墙。照明配置得当, 保卫人员上岗执勤。5.1.6 施工用电及力能管道系统要布置合理、安全, 场地排水

与消防设施完备。能够满足施工需要。5.1.7 明确划分文明施工责任区，无死角，责任落实，并有明显标记，便于检查、监督。5.1.8 施工用机械、设备完好、清洁，安全操作规程齐全，操作人员持证上岗，并熟悉机械性能和工作条件。5.1.9 施工现场的安全管理、安全装备、安全工器具等要逐步实现标准化，符合有关规定要求。5.1.10 施工临建设施完整，布置得当，环境清洁。办公室、工具间等场所内部整洁，布置整齐。有关职责、制度、规定上墙。5.1.11 不具备文明施工条件的工程项目不准开工。

5.2 施工阶段

5.2.1 负责施工的各级领导，要把文明施工与安全施工放在同等重要的位置上来抓，认真贯穿于施工全过程，外包施工队伍的文明施工工作要纳入发包单位的文明施工管理范围。5.2.2 有关部门要坚持经常检查、定期评比、奖惩分明、层层落实责任制，使现场保持在一个较高的文明施工水平上。5.2.3 单位工程开工前必须制定详细的安全文明施工措施和办法，并经总承包单位主管部门审核、主管领导批准后认真执行，施工班组月度计划任务书中也应写入文明施工要求。要做到图纸、措施、设备材料、机具、劳动力五落实才能开始施工。5.2.4 施工道路应保持畅通，设置明显的路标，不应在路边堆放设备、材料等物品，因工程需要切断道路前，必须经总承包单位施工主管部门批准，并采取相应措施后实施，以保证正常交通。尤其要保证消防通道畅通无阻。5.2.5 土方工程在施工前应有切实可行的存放和弃土方案，不得随意堆放。5.2.6 工程项目的工序安排应合理，衔接紧密，各工程配合得当，做到均衡施工。5.2.7 建筑、安装工程应采取措施，尽量减少立体交叉作业。如必须进行立体交叉作业时应采取相应的隔离和防止高空

落物、坠落的措施。5.2.8 严格把好设备运输、检查、存放、起吊、安装各道工序关。避免发生损坏、腐蚀及落入杂物等问题。5.2.9 厂区道路、组合场、施工作业区要配置足够的照明设施，并根据工程需要及时调整。配备维护人员保持正常使用。5.2.10 厂区及施工区范围内的沟道、地面无垃圾、每个作业面都作到"工完料尽场地清"。剩余材料要堆放整齐、可靠，废料及时清理干净。5.2.11 焊接场地无焊条或焊条头。焊接设备尽量集中布置，统一布线，完工后焊接线、氧气、乙炔皮带全部收回。5.2.12 建设单位和施工企业应根据情况明确划分禁烟区，并设立明确禁烟标志。禁烟区内严禁吸烟，地面无烟头。禁止施工人员流动吸烟或边作业边吸烟。5.2.13 施工区内各类脚手架必须由专业架子工搭设和拆除，结构合理、牢固，经检查合格后挂牌，标明责任人，承载能力和使用期限。特殊类型脚手架应由专业人员提出设计，经批准后搭设。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com