

二级建造师建筑工程定额与预算模拟题三 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88249.htm

一、填空题(每空1分，共10分)

- 1.生产定额是指在合理的_____和合理地使用材料和机械的条件下，完成_____合格产品所消耗的资源数量标准。
- 2.施工定额由劳动定额、_____和_____三个相对独立的部分组成。
- 3.当产品的长、宽、高三个度量均发生变化时，采用_____或_____为计量单位。
- 4.建筑安装工程中，税金指国家税法规定的计入工程造价的_____、_____及_____。
- 5.总概算书一般主要包括编制说明及_____。

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1.5分，共24分)

- 1.从编制的程序看，预算定额是()的编制基础。A.施工定额 B.劳动定额 C.概算定额 D.机械消耗定额
- 2.定额水平越高，则一定时期的劳动生产率()。A.越高 B.越低 C.不变 D.无必然联系
- 3.材料预算价格是指材料从其来源地或交货地运达仓库后再出库的()。A.平均价格 B.计划价格 C.综合平均价格 D.市场价格
- 4.在民用建筑中，建一所学校为一个()。A.建设项目 B.单位工程 C.单项工程 D.分部工程
- 5.基本预备费指在()内难以预料的工程费用。A.可行性研究及估算 B.初步设计及概算 C.施工图设计及预算 D.技术设计及估算
- 6.设计概算的基本组成单元为()概算。A.单位工程 B.单项工程 C.分部工程 D.建设项目
- 7.围墙高度在2m以上者，套()定额。(据浙江省建筑工程预算定额)A.外墙脚手架 B.双排脚手架 C.单排脚手架 D.内墙脚手架
- 8.

据浙江省建筑工程预算定额，干湿土划分界线为()。 A.人工降水水位 B.地下静止水位 C.A与B的均值 D.挖深的一半

9.平整场地指原地面与设计室外地坪标高平均相差()以内的原土找平。 A.45cm B.20cm C.30cm D.60cm

10.有顶盖的架空通廊，按通廊的()计算建筑面积。 A.投影面积 B.投影面积的1/2 C.顶盖的投影面积 D.顶盖投影面积的1/2

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com