

二级建造师建筑工程定额与预算模拟题一 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88254.htm

一、填空题(每空1分，共10分)

1.定额水平是一定时期生产力的反映，它与劳动生产率的高低成_____，与资源消耗量的多少成_____。

2.材料预算价格由五部分构成：材料原价、_____、包装费、_____、采购及保管费。

3.概算指标据不同用途和计算方法，可分为_____、_____和_____三类。

4.单位工程设计概算的编制方法主要有：按概算定额编制法、_____编制法、_____编制法。

5.“两算”对比的方法有实物对比法、_____。

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1.5分，共24分)

1.预算定额中，当产品有一定厚度而长、宽不定时，采用()为计量单位。A.立方米 B.平方米 C.吨 D.延长米

2.因考虑材料的不同供应渠道不同来源地的不同原价，材料原价可以按()计算。A.算术平均法 B.最高原价 C.最低原价 D.加权平均法

3.某钢筋砼梁设计采用C30，定额为C20，原基价为993元/m³，换算后基价为()元/m³。已知C30预算单价241.26元/m³，C20为203.23元/m³，钢筋砼梁中砼的定额用量为1.015。A.993 B.1031.6 C.954.4 D.1030.5

4.车间的土建、设备安装、电气照明等均为()。A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程

5.若概算

总投资超过原批准投资估算（ ）以上，应进一步审查超估算的原因。 A.5% B.10% C.15% D.20%

6.承包商应在索赔事件发生后的（ ）内向监理工程师递交索赔意向通知，声明将对此索赔事件提出索赔。 A.28天 B.30天 C.15天 D.7天

7.石砌墙体脚手架规定凡砌筑高度超过1m以上时，按（ ）计算。 A.内墙脚手架 B.单排脚手架 C.双排脚手架 D.外墙脚手架

8.室内天棚装饰面脚手架，规定凡装饰面距室内地坪高度在（ ）以上时，计算满堂脚手架。 A.3.6m B.2.2m C.1.2m D.5.2m

9.依据全国统一建筑工程工程量计算规则，有一管道沟槽挖土体积为 2000m^3 ，管径 450mm ，长 100m ，则其回填土体积为（ ）。 A. 2000m^3 B. 1955m^3 C. 2045m^3 D. 2444m^3

10.地下室及相应出入口的建筑面积按其（ ）外围水平面积计算。 A.上口外墙 B.下口外墙 C.外墙 D.保护砌体

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com