

机电安装工程管理实务模拟题（二）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E6_9C_BA_E7_94_B5_E5_AE_89_E8_c55_88299.htm

- 22．不满足火灾报警控制器安装要求的是（ ） A.火灾报警控制器可以在墙上相应的高度安装 B.控制器安装的位置距离内必须有无障碍操作空间 C.需要从后面检修时应在后面留有足够的检修空间 D.控制器的正面操作空间以满足修理人员能够站立为标准
- 23．不属于消防控制设备联动调试内容的是（ ） A.火灾探测器的现场测试 B.自动喷水灭火系统的调试 C.警报装置的检测 D.通讯设备的检测
- 24．不属于消防验收内容的是（ ） A.建筑室内装修材料 B.气体灭火系统 C.消防电源及其配电 D.所有用水设施
- 25．已知起重机动载系数为1.1，不均衡载荷系数为1.15，起重设备重8KN，索吊具重0.5KN，六级风时风载荷系数取1.5，则起重机械的计算载荷为（ ） A.10.75 B.16.12 C.10.12 D.0.63
- 26．当大型工业装置中有多个小型设备和建筑物中的机电设备需要吊装时，适宜的吊装起重机是（ ） A.汽车式起重机 B.履带式起重机 C.塔式起重机 D.桅杆式起重机
- 27．H80×7D表示正确的是（ ） A.起重滑轮组，计算荷载为80KN，7门，吊环型开口 B.起重滑轮组，额定荷载为80t，7门，吊环型闭口 C.起重滑轮组，额定荷载为80N，7套，吊环型开口 D.起重滑轮组，计算荷载为80t，7套，吊环型闭口
- 28．不属于卷扬机基本参数的是（ ） A.额定牵引拉力 B.钢丝绳长 C.工作速度 D.容绳量
- 29．建筑设备监控子系统组成一般不包括（ ） A.中央计算机系统 B.布线系统 C.DDC D.各类传感器及执行器

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

