

件 4.关于玻璃顶(天窗),下列说法正确的有()。 A.在寒冷和炎热地区,玻璃顶和垂直天窗会产生结露 B.玻璃顶根据形式分为:平天窗、垂直天窗、坡形天窗 C.在网架和桁架结构上设置玻璃顶,应将玻璃顶的所有荷载通过支撑构件传递到网架和桁架的节点上,也可直接作用在网架和桁架的杆件上 D.玻璃顶应考虑防雷、防碎的构造措施 E.在会产生结露的装修中,应在金属框部位做保温处理或设置导水槽将凝结水有组织地引走

5.遮阳是为了防止直射阳光,减少透入室内的太阳辐射量,防止夏季室内过热,以及避免产生眩光和保护室内物品表面所采取的一种建筑措施,其基本形式包括()。 A.水平式 B.垂直式 C.倾斜式 D.综合式 E.挡板式

6.下列关于简支梁和悬臂梁在均布荷载作用下的说法正确的有()。 A.简支梁最大弯矩发生在跨中,最大剪力发生靠近支座处 B.简支梁最大弯矩发生在靠近支座处,最大剪力发生在跨中 C.悬臂梁最大弯矩发生在靠近支座处,最大剪力发生在跨中 D.悬臂梁最大弯矩发生在靠近支座处,最大剪力发生在靠近支座处 E.简支梁最大弯矩发生在跨中,最大剪力发生在跨中

7.触电伤害的防范方法及措施包括()。 A.强化电气安全管理 B.加强身体检查 C.努力提高职工素质 D.推广电气安全新技术 E.管理到位,把好所有关口

8.报价技巧是指在投标报价中采用一定的手法或技巧使业主可以接受,而中标后又能获得更多的利润。常用的报价技巧有()。 A.不平衡报价法 B.可供选择的项目报价 C.综合报价法 D.多方案报价法 E.暂定工程量的报价法

9.下列工程为 类民用建筑工程的是()。 A.住宅 B.医院 C.学校教室 D.幼儿园 E.图书馆

10.下列关于幕墙安装施工准备的强制性条文说法正确的有()。 A.金属、石材幕墙与主体结构连接

的预埋件，应在主体结构施工时按设计要求埋设 B.预埋件应牢固 C.预埋件位置准确，位置误差应按设计要求进行复查 D.当设计无明确要求时，预埋件的标高偏差不应小于20mm E.预埋件位置差不应大于20mm 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com