

二级建造师:房屋建筑工程管理与实务模拟试题四 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88338.htm 「案例2」某市光明佳苑

苑小区住宅楼工程位于该市路北区，建设单位为蜡天房地产开发有限公司，设计单位为市规划设计院，监理单位为环宇工程监理公司，政府质量监督为路北区质量监督站，施工单位是天建建设集团公司，材料供应为利通贸易公司。该工程由三幢框架结构楼房组成，每幢楼房作为一个施工段，施工过程划分为基础工程、主体结构、屋面工程和装修工程四项，基础工程在各幢的持续时间为6周，主体结构在各幢的持续时间为12周，屋面工程在各幢的持续时间为6周，装修工程在各幢的持续时间为12周。问题：（1）如果该工程的资源供应能够满足要求，为加快施工进度，该工程可按何种流水施工方式组织施工？试计算该种流水施工组织方式的工期。（2）如果工期允许，该工程可按何种方式组织流水施工？试计算该种流水施工组织方式的工期。（3）如果按第（2）中的方式组织施工，请绘制双代号网络计划，计算时间参数并确定关键线路和工期。（4）在该项目的施工阶段，在各方质量责任主体中，谁是自控主体？谁是监控主体？（5）为保证工程质量，施工单位可采取哪些质量控制的方法？

（6）简述材料质量控制的要点。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com