

二级建造师考前资料：机电40道单项选择题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88378.htm

1. 为了减小流体的阻力，下列措施正确的是（ ）
A 增大管壁的粗糙度
B 用柔性边壁代替刚性边壁
C 对于小直径管道，增大弯曲半径
D 对于变径管，不采用渐缩管

2. 关于设备开箱与清点，下列说法正确的一项是（ ）
A 设备开箱与清点工作在交付现场之后进行
B 设备开箱与清点由总承包方负责与业主或供货商共同进行
C 设备开箱与清点是按装箱单清点数量
D 设备开箱与清点是按技术文件进行质量检查

3. 按照消火栓系统调试的技术要求，下列说法正确的是（ ）
A 只能由消防控制中心才能控制消防泵、备用泵，并能显示工作及故障状态
B 在消防控制中心和在水泵房就地应能控制消防泵、备用泵，并能显示工作及故障状态
C 动作消火栓箱内的手动启泵按钮，是应急措施，只能在特别部位启动消防泵
D 动作消火栓箱内的手动启泵按钮的功能是向消防控制中心报警，不能直接启动消防泵

4. 《特种设备安全监察条例》于2003年2月19日国务院第68次常务会议通过，正式执行日期是（ ）
A 2003年3月1日
B 2003年4月1日
C 2003年5月1日
D 2003年6月1日

5. 按照《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定，关于接地或接零支线的连接，下列各项中正确的是（ ）
A 接地支线可以串联连接
B 接地不可以串联连接
C 接零支线可以串联连接
D 接地和接零支线可以互相连接

6. 按照《通风与空调工程施工质量验收规范》强制性条文的规定，输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统，（ ）
A 应有良好的通风
B 应有良好的接地

C 应有良好的防火措施 D 必须严密

7. 关于流体流态，下列说法正确的是（ ）

A 流态分为层流和紊流两种 B 层流是流体质点除了沿主流方向运动外，还存在垂直于主流方向的分运动

C 紊流是流体质点是以互不混掺、有规则的、保持束状或层状的流态运动状态 D 以上三项都不正确

8. 住宅小区智能化主要由通信网络系统、物业管理系统、安全防范系统三个部分组成，下列各项中，属于物业管理系统的是（ ）

A 求助系统 B 有线电视系统 C 三表远传抄收系统 D 住宅小区电话系统

9. 关于“焊接工艺评定”，下列说法正确的是（ ）

A “焊接工艺评定”指在产品施焊前对产品焊接工艺指导书进行验证的试验

B “焊接工艺评定”指在产品施焊后对产品焊接质量进行评定

C “焊接工艺评定”指在产品施焊过程中对产品焊接质量进行评定

D 以上说法都不正确

10. 对现有机器设备噪声问题，机电安装工程最常见的办法是（ ）

A 减小机器设备噪声 B 增强人们忍耐噪声的能力 C 从传递路径隔离噪声 D 加强劳动保护

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com