

二级建造师《市政工程管理与实务》题一 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/88/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c55\\_88446.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88446.htm)

- 一、单项选择题（每题1分，共40分）
- 1、填方路基应事先找平，当地面坡度陡于（ ）时，需修成台阶形式。 A. 1:10 B. 1:5 C. 1:7 D. 1:8
  - 2、城市主干路、快速路的上、中面层沥青混合料需要通过（ ）试验来检验抗车辙能力，指标是动稳定度。 A. 马歇尔 B. 高温车辙 C. 抗压强度 D. 弯拉
  - 3、用网喷混凝土加固基坑壁施工时，应优先选用硅酸盐或普通硅酸盐水泥，也可选用矿渣或火山灰硅酸盐水泥，水泥强度等级不应低于（ ）MPa。 A. 42.5 B. 27.5 C. 32.5 D. 35.5
  - 4、沉入混凝土桩时，要求混凝土达到100%设计强度并具有（ ）龄期。 A. 14d B. 21d C. 28d D. 36d
  - 5、吊装或移运装配式钢筋混凝土或预应力混凝土构件时，当吊绳与构件的交角小于（ ）时，可不设吊架或扁担。 A. 30度 B. 40度 C. 50度 D. 60度
  - 6、喷锚暗挖法施工中监控量测的初始读数，应在开挖循环施工的24小时内，并在下一循环开始前取得，测点距开挖面不得大于（ ）。 A. 1.5m B. 3m C. 2m D. 5mm
  - 7、采用顶管法施工中的手工掘进时，工具管进入土层过程中，要求每顶进（ ）测量不少于一次，纠偏时增加测量次数。 A. 0.5m B. 0.3m C. 1.0m D. 1.5m
  - 8、热力管道穿过楼板处应安装套管。套管应高出地面（ ）mm。 A. 20 B. 30 C. 40 D. 50
  - 9、对接热力管道管口时，应检查管道平直度，在距接口中心200mm处测量，允许偏差（ ）mm。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
  - 10、用新奥法原理施工隧道的常用方法大致分为（ ）三大类及若干变化方案。 A. 矿山法、盾构法、暗挖法 B. 明开法、

钻爆法、定向钻进法 C.全断面法、台阶法、分部开挖法 D. 盖挖法、导洞法、蘑菇法 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)