

机电安装工程管理实务模拟题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E6_9C_BA_E7_94_B5_E5_AE_89_E8_c55_88463.htm 一、单项选择题 来源

: www.examda.com1 . 具有传动比大、结构紧凑；轴向力大、易发热、效率低、只能单向传动的机械传动系统是（ ） A. 带传动 B.链传动 C.蜗轮蜗杆传动 D.齿轮传动 2 . 已知某输送饮用水的管道为圆形，当雷诺数为（ ）时，水流处于层流状态。 A.500 B.2000 C.5000 D.10000 3 . 风机在一定的运行条件下的Q-H曲线在（ ）情况下可能会出现不稳定运行？ A.陡降型 B.平坦型 C.驼峰型 D.都不会 4 . 用电设备和器具不工作，电路是完整的，存在电压，但无电能和其他能的转换，此时电路处于（ ）状态。 A.有载 B.空载 C.短路 D.漏电 5 . 可以输送高压蒸汽、水和高温高压含氢介质液体等的管材是（ ） A.螺旋缝钢管 B.焊接钢管 C.无缝不锈钢管 D.高压无缝钢管 6 . 碳素钢中的含磷量高，则碳素钢的性能具有（ ）的特点 A.强度高 B.韧性高 C.冷脆性 D.热脆性 7 . 对炉窑砌筑材料描述错误的是（ ） A.炉窑砌筑材料在某些情况下可以使用轻质耐火砖 B.砌筑材料的化学成分与所用砖的化学成分必须适应 C.矾土水泥应该与硅酸盐水泥配合使用 D.炉窑砌筑材料不能使用普通粘土砖 8 . 只能用于排水管的管材是（ ） A.PP管 B.PVC管 C.ABS工程塑料管 D.硬聚氯乙烯管 9 . 对设备基础检验不正确的是（ ） 来源：www.examda.com A.基础检验主要检查混凝土配比、养护及强度是否符合设计要求 B.如果对设备基础有怀疑，需要用钻孔法取芯并进行压力试验，以确定是否满足强度要求 C.外观检查主要看表面有无蜂窝、麻面等质量缺陷 D.

重型设备基础需要做预压试验 10 . 用于工作时有强烈震动和冲击的重型机械设备的地脚螺栓是 () A.固定地脚螺栓 B.活动地脚螺栓 C.短地脚螺栓 D.预埋地脚螺栓 11 . 敷设垫铁施工不正确的是 () A.每一垫铁组应尽量减少垫铁的块数 B.承受负荷的垫铁组, 必须是一块完整垫铁 C.承受强连续振动的设备宜使用平垫铁 D.设备调平后, 垫铁端面应露出设备底面外缘 12 . 不满足联动空负荷试运转要求的有 () A.单机试运转正常后, 方可进行联动试车 B.应按生产线的投料顺序, 自前向后, 按单机试运转的程序逐台启动至正常运转 C.联动调试和试运转应按先部分后全部, 先低速后高速, 先自动后手动的顺序进行 D.必要时, 可以水代料进行无生产负荷试运转 13 . 不属于设备性能试验合格条件的是 () A.设备运行良好、工作稳定 B.各辅助系统性能良好 C.废弃物的排放符合国家标准 D.设备及其控制系统等均应单独调试并符合要求 14 . 不属于布线系统敷设工作内容的是 () 来源: www.examda.com A.变配电设备母线等导体连接 B.变配电所高低压柜及控制盘柜的组立安装 C.电线绝缘检查 D.电缆接头制作 15 . 高低压电气设备安装施工要点不正确的是 () A.电气设备单体安装的关键在于中心线、标高正确等 B.设备就位后重点进行外观检查 C.充气部分不得漏气 D.接零部位导通良好 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com