

最新06年建设工程施工管理仿真试题（一）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E6_9C_80_E6_96_B006_E5_B9_c55_88472.htm 一、单项选择题（共70题，

每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.调整任务分工属投资控制的纠偏措施中（ ）。 A.组织措施 B.管理措施 C.经济措施 D.技术措施 2.建造师是（ ） A.企业法定代表人在工程项目上的代表人 B.一个工作岗位的名称 C.一种专业人士的名称 D.项目经理的另一种说法 3.资源进度计划的类型不包括（ ）的资源进度计划。 A.力求资源需求均衡 B.符合工期约束条件 C.保证资源合理使用 D.符合资源供应约束条件 4.项目的投资目标、进度目标和质量目标之间的关系是（ ） A.矛盾的 B.对立的 C.统一的 D.对立统一的 5.工程总承包和工程项目管理是国际通行的工程建设项目（ ） A.组织实时方式 B.组织运行方式 C.组织结构方式 D.组织管理方式 6.工程流程组织反映一个组织系统中各项工作之间的（ ） A.逻辑关系 B.指令关系 C.组织关系 D.命令关系 7.未经（ ）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。 A.监理员 B.监理工程师 C.总监理工程师 D.业主现场代表 8.施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要时是旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前（ ）小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。 A.8 B.12 C.24 D.36 9.监理单位“三控”、“两管”、“一协调”中的“三控”不包括（ ）。 A.投资控制 B.质量控制 C.进度控制 D.安全控制 10.下列不属于建筑安装工程费中措施费的是（ ）。 A.临时设施费 B.夜间施工费 C.工程排污费

D.文明施工费 11.建筑安装工程费中安全施工费的计算基数采用()。 A.直接施工费 B.人工费 C.材料费 D.施工机械使用费 12.某施工机械耐用总台班数为1000,报废前大修3次,每次大修理费为5000元,则该机械台班达修理费为()元。 A.5 B.10 C.15 D.20 13.某施工项目有预算表可知,其直接施工费为500万元,按规定标准计算的措施费为100万元,按直接费计算的间接费率为15%,按直接费与间接费之和计算的利润率为2%,则该项目的不含税金的造价为()万元 A.600.0 B.690.0 C.703.8 D.676.2 14.施工成本管理中()是施工项目成本决策与计划的依据 A.施工成本分析 B.施工成本控制 C.施工成本核算 D.施工成本预测 15.施工成本管理中()是其他各类措施的前提和保障。 A.组织措施 B.技术措施 C.经济措施 D.合同措施 16.施工成本计划的编制以()为重要基础 A.确定目标成本 B.成本预测 C.分解成本目标 D.成本控制 17.按子项目组成编制施工成本计划时,是按照()顺序划分的。 A.单项工程、单位工程、分部工程、分项工程 B.单位工程、单项工程、分部工程、分项工程 C.单项工程、分部工程、单位工程、分项工程 D.单项工程、单位工程、分项工程、分部工程 18.施工成本分析依赖于核算提供的资料,下列可以对尚未发生的经济活动进行核算的是()。 A.会计核算 B.业务核算 C.统计核算 D.经济核算 19.某工程施工到2004年11月,由施工资料可知,已完工程实际成本为2000万元,拟完工程计划施工成本为1500万元,已完工程计划施工成本为1200万元,则该工程此时的极度偏差为()万元。 A.500 B.300 C.500 D.800 20.某钢结构吊装工程,承包商以自有机械设备施工,由于业主原因导致停工,则承包商应按()计算窝工费,向业主提出

索赔。 A.设备台班费 B.设备台班折旧费 C.设备使用费 D.设备租赁费

21.某石方工程，工程量清单的工程量为2000立方米，合同约定的综合单价为200元/立方米，且实际工程量超过工程清单的工程量的15%时可调整单价，调整系数为0.8。由于设计变更，承包商完成的工程量为2400立方米，则该混凝土工程的价款为（ ）万元。 A.40.0 B.46.4 C.47.6 D.48.0

22.工程预付款的预付时间不应迟于约定的开工日期前（ ）天。 A.7 B.14 C.21 D.28

23.工程量清单的核心部分为（ ）。 A.单位工程量清单 B.分部分项工程量清单 C.措施项目清单 D.其他项目清单

24.《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）中，分部分项工程费、措施项目费采用的计价方法是（ ）。 A.工料计价法 B.综合计价法 C.工料测量法 D.全费用单价法

25.以扩大的分部分项工程为对象编制的定额是（ ）。 A.施工定额 B.预算定额 C.概念定额 D.估算定额

26.由于项目实施过程中主观和客观条件的变化，进度控制必须是一个（ ）的管理过程。 A.主动 B.经常 C.动态 D.反复

27.下列工程网络计划的方法中，允许工作之间有重叠关系的是（ ）。 A.单代号网络图 B.双代号网络图 C.单代号搭接网络图 D.双代号时标网络图

28.下列选项中，属于进度控制主要工作环节的是（ ）。 A.采取纠偏措施 B.评审设计方案 C.进度控制工作管理职能分工 D.编制项目进度控制工作流程

29.某项工作有两个紧后工作，其最迟完成时间分别为15天、10天，其持续时间分别为6天、8天，则本项工作的最迟完成时间为（ ）天。 A.2 B.7 C.8 D.9

30.双代号时标网络是以（ ）坐标为尺度编制的网络计划。 A.双代号 B.地点 C.时间 D.其他

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com