

二级建造师考试专业工程管理与实务(装饰装修)(一) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88505.htm

一、单项选择题 1、塑料装饰板中()又称为三聚氰胺树脂装饰板，是热固型层压装饰贴面材料。 A.聚氯乙烯装饰板 B.塑料贴面装饰板 C.聚乙烯塑料装饰板 D.千思板 2、复层建筑涂料是由()层涂膜组成。

A.1 B.2 C.3 D.多 3、下列关于抹灰工程说法不正确的是()。

A.抹灰工程应分层进行 B.抹灰层与基体之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝 C.抹灰分隔缝的宽度和深度应均匀，表面应光滑，棱角应整齐 D.有排水要求的部位应做滴水线，滴水线应整齐顺直，内高外底，宽度和高度均应小于10mm 4、在裱糊工程施工中，新建筑物的混凝土或抹灰层墙面在刮腻子前应涂刷()封闭底漆。

A.抗酸 B.防虫 C.抗碱 D.防腐 5、饰面砖粘贴工程中有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应顺直，()应正确，坡度应符合设计要求。 A.平整度 B.流水坡向 C.光洁度 D.洁净度 6、在涂膜防水施工中，室内防水层上的面层完工后应在第()次24h蓄水试验合格后办理工序交接手续。

A.1 B.2 C.3 D.4 7、下列关于桁架的说法不正确的是()。 A.桁架的杆件内力与桁架的外形有密切的关系 B.弧形桁架的杆件内力是不均匀的 C.平行弦桁架的杆件内力是不均匀的 D.三角形桁架的杆件内力是不均匀的

8、涂饰工程质量检验内容包括涂饰工程工序交接检验和()。 A.涂饰材料检验 B.样板间检验 C.涂饰材料数量 D.隐蔽工程检验 9、下列中()是应在建设单位和施工单位长期保存，同时应在城建档案馆存档。 A.图纸

会审记录 B.施工安全措施 C.施工组织设计 D.施工日志 10、玻璃幕墙工程质量检验中玻璃外观质量的检验应在良好的自然光或散射光照条件下，距玻璃()，观察被检玻璃表面。 A.正面600mm B.正面500mm C.反面600mm D.反面500mm 11、为了加强临边防护，预防坠落伤人应在()以内孔洞在施工中预埋钢筋网片，在该范围以上孔洞四周边设两道()栏杆，洞口用安全网封严。 A.2m，1.2m B.1.5m，1.2m C.1.5m，1m D.2m，1m 12、下列不属于建筑电工防火安全要求内容的是()。 A.提出预防断路造成火灾的措施 B.提出预防短路造成火灾的措施 C.提出预防过负荷造成火灾的措施 D.提出预防电火花和电弧产生的措施 13、工程量清单的项目设置规则是为了统一工程量清单项目名称、计量单位、项目编码和()。 A.项目特征 B.项目数量 C.综合单位 D.工程量计算 14、《施工合同文本》由“协议书”、“通用条款”和()三部分组成的。 A.“专用条款” B.“合同价款” C.“工程报价单” D.“合同日期” 15、工程技术资料的保管期限分为永久、长期、短期三种期限。短期是指工程档案保存期限为()。 A.该工程的使用寿命 B.10年以下 C.20年以下 D.10年以下20年以上 16、下列关于预埋件连接的安装要求和检测方法不正确的是()。 A.预埋件及附件形状尺寸符合设计要求和有关规定；观察检测 B.五金件焊缝质量良好，焊缝性能、长度符合要求；利用激光仪或经纬仪检测 C.节点防腐处理符合要求；观察检查 D.预埋件左右差： $\pm 20\text{mm}$ ；利用激光仪或经纬仪检测 17、下列施工平面图比例尺合适的是()。 A.1:150 B.1:550 C.1:100 D.1:350 18、下列不属于施工顺序的基本原则是()。 A.先湿作业、后干作业 B.先墙顶、后地面 C.先室内、后室外 D.先管线、后饰面

19、装饰装修材料的燃烧性能分为四级，则无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面应采用()级装修材料。 A.B1 B.B2 C.B3 D.A

20、玻璃幕墙用不锈钢材宜采用奥氏体不锈钢，且含镍量不应小于()。 A.12% B.15% C.8% D.10%

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com