

2005二级建造师建设工程施工管理真题试卷（湖南）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022_2005_E4_BA_8C_E7_BA_A7_c55_88509.htm 一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．项目实施过程中，应进行项目目标的()，它的原理是项目目标控制的基本方法。A．定量控制 B．定性控制 C．动态控制 D．系统控制2、运用动态控制原理控制施工成本的工作步骤包括：（1）收集施工成本的实际值；（2）将施工成本目标逐层分解；（3）将实际值与计划值比较；（4）找出偏差采取纠偏措施。正确的步骤顺序是（ ）A．1234 B．1423 C．2341 D．21343．在我国，项目经理是一个()的名称。A．专业人士 B．技术职称 C．管理人士 D．工作岗位4．在编制资源进度计划时，应将重点放在()上。A．大宗资源 B．人力资源 C．附属资源 D．主导资源5．对于一个建设工程项目而言，()是管理的核心。A．施工方的项目管理 B．设计方的项目管理 C．供货方的项目管理 D．业主方的项目管理6．在多数条件下，建设工程项目总承包采用()。A．变动单价合同 B．固定总价合同 C．固定单价合同 D．变动总价合同7．施工总承包管理方(MC-Managing Contractor)对所承包的建设工程承担（ ）的总责任。A．施工任务承包 B．施工任务组织 C．施工任务执行 D．施工任务管理8．对建设工程项目管理进行()，应首先分析的是成本问题。A．检查 B．验收 C．判断 D．总体诊断9．项目质量、进度、成本控制编码的基础是()。A．项目结构图 B．组织结构图 C．任务分工表 D．合同结构图10．()规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业

资格证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。A．《招标投标法》B．《建筑工程质量管理条例》C．《中华人民共和国建筑法》D．《安全生产法》

11．国际上把建设()单位所提供的服务归为工程咨询服务。A．设计B．施工C．监理D．承包

12、在事件风险量区域图上，风险区D属于风险量()的区域。A．最大B．最小C．中等D．中等偏上

13，直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费和()A．施工机械安、拆费B．施工机械使用费C．燃料动力费D．施工机械场外运费

14．下列费用中，不属于施工项目直接成本的是()。A．施工措施费B．办公费C．材料费D．施工机械使用费

15．一般情况下，计划施工成本总额应控制在目标成本的范围内，并使()计划建立在切实可行的基础上。A．资金B．成本C．施工D．预算

16．在施工成本控制的步骤中，通过检查，可以估算整个项目完成时的()，为决策提供支持。A．施工成本B．报价成本C．直接成本D．合同成本

17．下列关于工程变更的说法中正确的是()。A．如果计划完整，工程变更可以避免B、工程变更一般包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更等C．一旦出现变更，工程量、工期、成本不一定发生变化D．工程变更不能作为施工成本控制的依据

18，按照国际惯例，通常发生逾期支付情况，在索赔款额的计算中可包括()。A．高于利息的50%B．利息C．滞纳金D．50%的利息

19．设置措施项目清单时，确定材料二次搬运等项目主要参考()A．施工技术方案B．施工规程C．施工组织设计D．施工规范

20、已知某挖土机挖土的一个工作循环需2分钟，每循环一次挖土0.5(立方米)，工作班的延续时间为8小时，时间利用系数K二0.85，

则其台班产量定额为()。 A . 12 . 8 (立方米) / 台班 B . 15 (立方米) / 台班 C . 102 (立方米) / 台班 D . 120 (立方米) / 台班

21 . () 网络计划是前后工作之间有多种逻辑关系的肯定型网络计划 A . 单代号时标 B . 双代号时标 C . 双代号搭接 D . 单代号搭接

22 . 下列选项中 , 属于施工方进度控制技术措施的是()。 A . 编制资源需求计划 B . 进度控制职能分工 C . 选用对实现进度目标有利的施工方案 D . 对工程进度进行风险分析

23 , 施工方进度控制的任务是依据()对施工进度的要求控制施工进度。 A . 监理规划 B . 施工任务委托合同 C . 施工任务单 D . 施工组织设计

24 . 针对大型建设工程项目 , 需要编制()等层次的施工进度计划。 A . 控制性、实施性 B . 指导性 C . 指导性、控制性 D . 控制性、指导性、实施性

25 . 对于我国大型或特大型建设项目 , 控制性施工进度计划的编制任务可以由() 承担。 A . 业主 B . 设计单位 C . 总承包商 D . 物资供应商

26 . 建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标 , 是在项目() 确定的。 A . 施工阶段 B . 设计准备阶段 C . 设计阶段 D . 决策阶段

27 . 按施工质量计划的要求 , 控制准备工作状态 , 为施工作业过程或工序的质量控制打好基础属于() 的内容。 A . 事前控制 B . 事中控制 C . 事后控制 D . 反馈控制

28 . () 是比较普遍采用的施工质量计划文件。 A . 《工程施工组织设计》 B . 《施工项目管理实施规划》 C . 《质量手册》 D . 《施工质量计划》

29 , 对危险性较大的现场安装的起重机械设备 , 安装完毕交付使用前必须经() 的验收 , 合格后方可使用。 A . 专业管理部门 B . 施工单位 C . 业主 D . 监理单位

30 . 在正确合理的工程设计的前提下 , 建设工程质量不合格主要归结为()。 A . 投入的施工生产要

素质量不合格以及工序操作质量不合格B．工序操作质量不合格以及施工作业质量不合格C．投入的施工生产要素质量不合格以及已完施工产品质量检验不合格D．投入的施工生产要素质量不合格和施工作业质量不合格 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com