

二级建造师建设工程施工管理试题（十）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/88/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c55\\_88517.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88517.htm)

25.假设工作C的紧前工作为A、B，如果A、B两项工作的最早开始时间分别为6天和7天、持续时间分别为4天和5天，则工作C的最早开始时间为（ ）。 A.10天 B.11天 C.12天 D.13天

26.为实现项目的进度目标，应充分重视（ ）。 A.尽早确定总进度目标 B.健全项目管理的组织体系 C.业主压缩工期的要求 D.大量采用计算机辅助进度控制

27.常见的影响工程进度的风险包括（ ）。 A.政治风险 B.自然风险 C.社会风险 D.技术风险

28.由于项目实施过程中主观和客观条件的变化，进度控制必须是一个（ ）的管理过程。 A.反复 B.动态 C.经常 D.主动

29.工程项目的控制性施工进度计划是指（ ）。 A.单体工程施工进度计划 B.企业年度生产计划 c.施工总进度计划 D.项目施工月度计划

30.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是（ ）。 A.项目结构分析 B.编制各层进度计划 c.通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性 D.协调各层进度计划的关系，编制总进度计划

31.建设工程项目全过程质量控制的关键环节是（ ）。 A.设计质量控制 B.施工质量控制 c.决策质量控制 D.设备质量控制

32.事中控制包括自我约束和他人监控两大环节，其关键是（ ）。 A.操作者的自我控制 B.企业内部管理者的检查检验 c.监理单位的监控 D.政府质量监督部门的监控

33.先期需要的施工材料物资和施工机械设备已经按照施工组织设计的要求进场，属于（ ）的质量预控。 A.全面施工准备阶段 B.分部分项工程施工作业准备 c.冬、雨季等季

节性施工准备 D.施工作业技术活动 34.在自检工作中，全面自  
验的目的是（ ）。 A.证分部工程的施工质量一次交验合格 B.  
保证工序质量始终处于受控状态 C.保证检验批的施工质量一  
次交验合格 D.保证单位工程的施工质量一次交验合格 100Test  
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)