

二级建造师房建工程管理与实务练习（六）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88518.htm

一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．下列()属于力学上的平衡状态。 A．等加速直线运动状态 B．加速直线运动状态 c．物体相对于地球处于静止状态 D．等速运动状态

2．下列有关钢结构构件的说法中，不正确的是()。 A．梁的挠度计算时采用荷载标准值，并要考虑螺栓孔引起的截面削弱 B．对需要计算疲劳的梁，不考虑塑性发展 C．钢结构的主要构件安装就位后，须立即进行校正，固定 D．大型的构件应有人能进入的观测口，以便检查维护构件内部情况等

3．墙体的几个主要构造措施不包括()。 A．防震缝 B．伸缩缝 c．沉降缝 D．圈梁

4．()不属于剪力墙的特点。 A．倾向刚度大 B．平面布置灵活 c．建筑平面布置不灵活 D．水平荷载作用下侧移小

5．建筑物的抗震设计据其使用功能的重要性分为如下四类，大量的建筑物属于()。 A．甲类 B．乙类 c．丙类 D．丁类

6．主要用于桥梁、建筑钢筋、重轨和轻轨等方面的钢种为()。 A．碳素结构钢 B．s、P等杂质含量保持普通钢水平的低合金结构钢 c．S、P等杂质含量稍低于普通钢的低合金结构钢 D．含有较少量的有害杂质的优质碳素结构钢

7．下列选项中，()不是楼板层的基本组成部分。 A．结构层 B．面层 c．顶棚 D．承重结构

8．合成高分子防水卷材的铺贴方法有很多种，目前国内采用最多的是()。 A．自粘法 B．热风焊楼法 C．冷粘法 D．热熔法

9．混凝土的凝结硬化是水泥水化作用的结果，则一般现浇钢筋混凝土结构采用的养护方

法为()。 A . 自然养护 B . 蒸汽养护 C . 蓄水养护 D . 塑料薄膜养护

10 . 最适宜于开挖含水量不超过27%的松土和普通土的施工机械为()。 A . 推土机 B . 多铲运机 C . 平土机 D . 松土机

11 . 如下 , 常用于城市详细规划及工程项目初步设计的比例尺为()。 A . 1 : 2000 B . 1 : 5000 C . 1 : 1000 D . 1 : 10000

12 . 大型网络计划所采用的时间参数的计算方法为()。 A . 公式计算法 B . 表算法 c . 图算法 D . 计算机计算法

13 . 项目进度控制的最终目标为()。 A . 实现合同约定的竣工日期 B . 编制施工进度计划 c . 申请开工并按指令日期开工 D . 进度控制总结并编写施工进度控制报告

14 . 某国际土木建筑工程的工程进度款累计金额为30万 , 那么其合同价格至少应是() 才不算超标。 A . 30万 B . 100万 C . 150万 D . 300万

15 . 在成本分析法中 , 连锁置换法又称()。 A . 对比法 B . 因素分析法 C . 因素连环法 D . 差额分析法

16 . 下列()不属于行为科学的基本理论。 A . 需要层次论 B . 双因素理论 C . 期望值理论 D . 激励理论

17 . 有关配电箱布置与导线选择 , 下列说法错误的是()。 A . 施工现场临时用电的配置 , 推荐三级配电 , 三级漏保 , 配电保护方式 B . 配电箱出线有五个以上回路时 , 电源端须设隔离开关 c . 交直流焊机须配置弧焊机防触电保护器 , 设专用箱 D . 消防漏电声光报警配电箱同专门指定厂生产

18 . 施工总平面图的设计步骤应该是()。 a . 布置加工厂和混凝土搅拌站 b . 布置仓库 c . 布置内部运输道路 d . 布置临时水电管线网和其他动力设施 e . 绘制正式的施工总平面图 f . 布置临时房屋 g . 引入场外交通道路 A . gabcfde B . bgaefde C . gbafcde D . gabfede

19 . 下列说法不正确的是()。 A . 工程投资额在30万元以下者 , 可以不申请办理施工许

可证 B . 建筑面积在500m²以下的建筑工程 , 可以不申请办理
施工许可证 c . 建筑业企业对建设单位违反上述规定提出的降
低工程质量的要求有权且应当予以拒绝 D . 抗险救灾工程 ,
临时性房屋工程和农民自建两层以下(含两层)住宅工程 , 不
适用申 请领取施工许可证制度 20 . 下列哪项工程建设标准不
是按标准内容分类的?()。 A . 设计类 B . 验收类 c . 鉴定加固
类 D . 工程管理类 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接
下载。详细请访问 www.100test.com