

二级建造师《建设工程施工管理》考试模拟试题(一) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88651.htm

一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1. 对一个建设工程项目而言，()方的项目管理是管理的核心。 A. 施工 B. 设计 C. 供货 D. 业主
2. 按照项目目标控制的动态控制原理，在项目目标动态控制中，属于项目目标控制准备工作的是()。 A. 将项目目标分解 B. 对项目目标进行跟踪 C. 收集项目目标的实际值 D. 比较实际值与计划值
3. 按照我国目前的规定，建设工程监理属于国际上()项目管理范畴。 A. 施工方 B. 设计方 C. 业主方 D. 供货方
4. 按照组织论的观点，反映一个组织系统中各子系统之间或各元素之间指令关系的是()。 A. 组织结构模式 B. 组织分工 C. 工作流程图 D. 组织工具
5. 我国目前推行建筑工程监理制度，()可以规定实行强制监理的建筑工程范围。 A. 国务院 B. 建设部 C. 发改委 D. 行业协会
6. 为了取得施工成本管理的理想成效，对施工成本管理目标进行风险分析，并指定防范性措施，属于()。 A. 组织措施 B. 技术措施 C. 经济措施 D. 合同措施
7. 按照施工资源管理的概念，()属于项目管理中资源管理的范畴。 A. 施工企业的人力资源管理 B. 施工企业的物资资源管理 C. 施工企业的财力资源管理 D. 施工项目的人力资源管理
8. 如果把一个建设工程的项目管理视为一个系统，()是实现项目管理目标的决定性因素。 A. 项目管理的资源 B. 项目管理的组织 C. 项目管理的环境 D. 项目管理的技巧
9. 工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目

，除合同另有约定外，属于合同约定幅度以外的综合单价的确定方法是()。 A . 由承包商提出，经发包商确认 B . 发包商直接发出变更指令 C . 执行合同中相应项目的综合单价 D . 由工程师提出，经发包商确认

10 . 以货币形式编制施工项目在工程项目周期内的生产费用、成本水平、成本降低率，以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案是指()。 A . 成本预测 B . 成本计划 C . 成本核算 D . 成本考核

11 . 已知某施工机械耐用总台班为4000台班，大修间隔台班为500台班，一次大修理费为8000元，则该施工机械的台班大修理费为()元 / 台班。 A . 10 B . 14 C . 16 D . 17 . 5

12 . 在计算工程索赔时，按照“索赔金额=实际总费用-投标报价估算总费用”来计算索赔费用的方法是()。 A . 实际费用法 B . 修正实际费用法 C . 总费用法 D . 修正总费用法

13 . 我国现行工程量清单计价办法中的单价采用()。 A . 指数单价 B . 综合单价 C . 工料单价 D . 不限制

14 . 在对工程施工成本进行分析的过程中，不但可以对已发生的，而且对未发生的和正在发生的经济活动进行核算的是()。 A . 会计核算 B . 成本核算 C . 统计核算 D . 业务核算

15 . 某项工程在建安工程价款的结算时采取动态结算，该工程不能采用的方法是()。 A . 按实际价格结算法 B . 按主材计算价差 C . 修正总费用法 D . 竣工调价系数法

16 . 在双代号网络计划和单代号网络计划中，关于关键线路下列说法正确的是()。 A . 关键线路是总的工作持续时间最长的工作 B . 一个网络计划只能有1条关键线路 C . 在网络计划执行的过程中，关键线路不能转移 D . 关键线路上的工作不一定是关键工作

17 . 某项工作有两个紧后工作，其最迟完成时间分别为20天、15天，其持续时间分别为7天、12

天，则本工作的最迟完成时间为()天。 A . 3 B . 13 C . 15 D . 18

18. 通过工程网络的计算发现关键工作和关键路线，实现进度控制的科学化属于施工方进度控制的()。 A . 组织措施 B . 管理措施 C . 技术措施 D . 经济措施

19. 业主方进度控制的目的是控制整个项目()阶段的进度。 A . 决策 B . 实施 C . 决策和实施 D . 施工

20. 施工企业的施工生产计划属于()范畴。 A . 企业计划 B . 工程项目管理 C . 总体规划 D . 进度控制

21. 在编制工程量清单时，分部分项工程量清单的内容包括()。 A . 项目编码、计量单位、工程数量、综合单价 B . 项目名称、计量单位、工程数量、综合单价 C . 项目编码、项目名称、计量单位、工程数量 D . 项目编码、项目名称、工程数量、综合单价

22. 在编制工程量清单时，施工现场的实际情况应在()里面反映。 A . 分部分项工程量清单 B . 总说明 C . 措施项目清单 D . 其他项目清单

23. 合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由()提出。 A . 承包商 B . 监理工程师 C . 发包人 D . 三方协商后

24. 在对某项目进行成本控制时，成本的实际值是100万元，成本的计划值是30万元，那么该项目的偏差程度是()。 A . 1.25 B . 0.8 C . 0.2 D . 0.25

25. 在对建设工程项目进行施工成本偏差分析时，()很难直接用于定量分析。 A . 横道图法 B . 表格法 C . 曲线法 D . 总费用法

26. 为掌握新的施工技术来完成某项工程，公司派小王去学习，小王在培训期间的工资应记入()。 A . 直接工程费 B . 措施费 C . 企业管理费 D . 规费

27. 按照目前我国建设安装工程费用组成，为确保工程在正常条件下施工，使用各种排水降水设备所发生的费用应记

入()。 A . 施工机械用费 B . 措施费 C . 规费 D . 间接

28 . 对于从事建筑安装企业的工人的公积金应记入建筑安装工程费用项目组成中的()。 A . 人工费 B . 措施费 C . 规费 D . 企业管理费

29 . 在进行施工成本核算时 , 一般以()为成本核算对象。 A . 单项工程 B . 单位工程 C . 分部工程 D . 分项工程

30 . 管理是由提出问题、筹划、决策、执行、检查等多个环节组成的 , 这些组成管理的环节就是()。 A . 管理的原则 B . 管理的方法 C . 管理的基础 D . 管理的职能

31 . 在下列方法中 , ()不是索赔费用的计算方法。 A . 实际费用法 B . 总费用法 C . 修正的实际费用法 D . 修正的总费用法

32 . 在对建设项目进行动态控制的时候 , 要定期进行施工成本计划值和实际值的比较。在工程合同价和实际施工成本的比较中 , ()是实际值。 A . 工程合同价中相应成本项 B . 实际施工成本中相应成本项 C . 施工成本规划中相应成本项 D . 投标价中相应成本项

33 . 在编制工程量清单的过程中 , ()是工程量清单的核心。 A . 总说明 B . 分部分项工程量清单 C . 措施项目清单 D . 其他项目清单

34 . 施工质量保证体系的运行重心是()。 A . 施工组织设计 B . PDCA循环 C . 事前、事中、事后控制相结合 D . 过程管理

35 . 单位工程或主要分部分项工程施工组织设计的基本内容不包括()。 A . 施工条件分析 B . 施工规划 C . 施工平面图 D . 施工方案

36 . 下列对单位工程或主要分部分项工程施工组织设计的基本内容的说明 , 不正确的是()。 A . 施工条件分析包括合同条件、现场条件和法规条件 B . 施工方案包括施工技术方案和组织方案 C . 施工进度计划包括时间进度计划和施工资源进度计划 D . 施工措施包括组织措施、技术措施、经济措施、管理措施和行政措施

37 . 下列不

属于施工质量检查方式的是()。A . 日常检查 B . 跟踪检查 C . 综合检查 D . 专业检查

38 . 建筑工程中对安全卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目称为()。A . 检验批 B . 单位工程 C . 主控项目 D . 单项工程

39 . 在工程建设过程，监督机构按照监督方案对项目施工情况进行不定期的检查。其中在基础和结构阶段每()安排监督检查。A . 天 B . 周 C . 月 D . 季度

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com