

2005二级建造师模拟试卷市政公用工程三 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022_2005_E4_BA_8C_E7_BA_A7_c55_89004.htm 2005年度全国二级建造师执业资格考试模拟试卷市政公用工程（三）一，单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1. 水泥混凝土拌合物坍塌度宜为（ ），城市道路的最大水灰比应小于（ ）。正确的选择是（ ）

A . 1.0 ~ 2 . 1cm ; 0.3 B . 1.0 ~ 2 . 3cm ; 0.4 C . 1.0 ~ 2 . 5cm ; 0.5 D . 1.0 ~ 2 . 7cm ; 0.6

2. 采用三轴式货车加载的城B级车辆荷载标准载重汽车，前后轴距为()，行车限界横向宽度为3.0m。 A.7.2m B.4.8m C.5.0m D.3.6m

3. 主梁采用悬臂法施工时，预制梁段应选用长线台座或多段联线台座，每联应多于（ ）段。 A . 4 B . 5 C . 6 D . 7

4. 在地质条件较好的有锚固力的地层中，基坑支撑采用（ ）和（ ）。正确的选择是（ ）

A . 钢管桩；地下连续墙 B . 钢板桩；挖孔灌注桩 C . 锚杆；锚碇 D . 主桩横挡板；钻孔灌注桩

5. 台阶开挖法是将设计断面分成（ ）分（ ）开挖成型。正确的选择是（ ）

A . 上、下两个半断面；二次 B . 上、中、下三个断面；三次 C . 若干个断面；若干次 D . 左、右两个半断面；二次

6. 车站布置应满足功能分区，避免（ ）、（ ）和（ ）路线之间的相互干扰。正确的选择是（ ）

A . 进站人流；出站人流；换乘人流 B . 进站车流；出站车流；换乘人流 C . 上班人流；下班人流；换乘人流 D . 低峰期人流；高峰期人流；平常期人流

7. 面上基坑降水井，宜在基坑外缘呈封闭状布置，距边坡上口（ ）m。 A . 2 ~ 3 B . 1 . 5 ~ 2 C . 1 ~ 2 D . 0.5 ~ 1.5

8. 普通顶管法工作坑的支撑应形成（ ）框架，矩

- 形工作坑的四角应加（ ）。正确的选择是（ ）A．开放式；直撑 B．三角式；斜撑 C．封闭式；斜撑 D．移动式；直撑
9. 埋地排水用聚乙烯中空缠绕结构壁管、埋地排水用聚乙烯双壁波纹管单管敷设时，管槽底宽为（ ）。A．聚乙烯管外径 0.5m B．聚乙烯管外径 0.7m C．聚乙烯管外径 0.3m D．聚乙烯管外径 0.2m
10. 关于供水管系统，下面说法正确的是（ ）。A.直接消耗一次热媒，中间设备极少，但一次补充量大 B.从热源至热用户的管道 C．一次热网与二次热网采用换热器连接，一次热网热媒损失很小，但中间设备多，实际使用较广泛 D.从热用户至热源的管道
11. 高压A燃气管道与建筑物的基础之间的水平净距不应小于（ ）。A．1.0m B．1.5m C．4.0m D．6.0m
12. 下列关于膨润土拌合土层的控制要点叙述不正确的是（ ）。A．审查施工队伍的资质 B．膨润土进货质量 C．施工方案和技术交底 D．拌合均匀度、含水量及碾压压实度
13. 工程量清单体现的是（ ）单价。A．定额 B．固定 C．综合 D．可调
14. 市政公用工程施工平面图（ ）。A．一般是固定的 B．具有明显的动态特性 C．具有不明显的动态特性 D．可动态也可不变
15. 项目进度控制总目标按单位工程分解为（ ）分目标。A．完工 B．交工 C．竣工 D．时间

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com