

装饰装修工程管理与实务--综合测试题三 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E8_A3_85_E9_A5_B0_E8_A3_85_E4_c55_89074.htm 1、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备2、选项中,只有一个最符合题意)1. 三角形屋架在垂直荷载作用时下弦杆件主要产生以下何种变形? () P PA. 压缩 B. 弯曲 C. 拉伸 D. 剪切2. 如图所示梁的弯矩图和剪力图, 下列说法哪一个正确? () A. 弯矩图正确, B. 剪力图不 C. 正确 弯矩图 D. 弯矩图不 E. 正确, F. 剪力图正确 G. 弯矩图和剪力图都正确 剪力图 H. 弯矩图和前力图都不 I. 正确 3. 适筋梁的受力全过程明显地可分为三个工作阶段, 其中, 第 () 工作阶段是正截面承载力计算的依据。 A. 第 工作阶段 B. 第 工作阶段 C. 第 工作阶段 D. 以上都不是4. 相对而言, 砌体结构的 () 强度最高。 A. 抗拉 B. 抗压 C. 抗扭 D. 抗弯5. () 适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的黏性土、粉土、湿陷性黄土及填土地基等的深层加固。 A. 强夯法 B. 重锤夯实法 C. 挤密桩法 D. 碎石桩法6. 在梁、板、柱等结构的接缝和施工处产生烂根的原因之一是 () A. 混凝土强度偏低 B. 养护时间不足 C. 配筋不足 D. 接缝处模板拼缝不严, 漏浆7. 钢结构安装时, 螺栓的紧固次序应进行。 A. 从两边开始, 对称向中间 B. 从中间开始, 对称向两边 C. 从一端开始, 向另一端 D. 从中间开始, 向四周8. 当屋面坡度为2%时, 沥青防水卷材宜 () 铺贴。 A. 垂直于屋脊 B. 平行于屋脊 C. 与屋脊呈45度角 D. 下层平行于屋脊, 上层垂直于屋脊9. 生石灰的主要化学成分是 ()。 A. CaCO_3 B. MgCO_3 C. CaO D. Ca(OH)_2 10. 影响混凝土抗渗性的关键因素是 ()。 A. 混凝土

的密实度 B.水泥品种c.骨料级配 D.养护条件11.施工测量必须先施工现场建立统一的(),然后才能进行建筑物的施工放样。 A.施工控制网 B.高程控制网c.平面控制网 D.建筑红线12.建筑结构的抗震设防烈度通常是采用该地区的()。 A.多遇地震 B.地震震级c.基本烈度 D.罕遇烈度13.工程投资额在30万元人民币以下或者建筑面积在300m²以下的建筑工程, 施工许可证。 A.可以缓期办理 B.也应当申请办理c.可以申请免办 D.可以不申请办理14.保修工程发生涉及结构安全的质量缺陷,建设单位或者房屋建筑所有人应当立即向()报告,采取安全防范措施。 A.房屋施工单位 B.工程质量检测单位C.房屋原设计单位 D.当地建设行政主管部门15.在保修期限内,因工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的,房屋所有人、使用人或者第三方可以向建设单位提出赔偿要求。因保修不及时造成新的人身、财产损害,由()承担赔偿责任。 A.保修施工方 B.质量原因鉴定方C.建设管理方 D.造成拖延的责任方 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com