

工程造价技术与计量土建模拟题(二) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E5_B7_A5_E7_A8_8B_E9_80_A0_E4_c56_89368.htm

34．木材面涂刷清漆时，若为中级油漆应刷（ ）。A 二遍 B 三遍 C 四遍 D 五遍

35．路基土石方不包括（ ）。A 开挖路堑 B 填筑路堤 C 路基压实 D 修建桥涵

36．拱的施工方法有（ ）。A 陆地架设法 B 浮吊架设法 C 无支架施工 D 联合架桥法

37．适用于地压较大、服务期教长地巷道的支护方式是（ ）。A 石才支架 B 棚式支架 C 锚杆支护 D 喷射混凝土支护

38．在做斜土表土段永久支护过程中，当斜井井筒倾角大于（ ）度时灌注的混凝土基础必须做成长度不小于1M的台阶。A 5 B 10 C 15 D 20

39．吊装作业时需设支腿的起重机是（ ）。A 汽车式起重机 B 履带式起重机 C 塔式起重机 D 自升塔式起重机

40．用于每年完成10~30M³的土石方挖运的机械是（ ）。A 1M³以下矿用挖掘机 4~8T自卸汽车 B 1~2M³矿用挖掘机 8~12T自卸汽车 C 2~4M³挖掘机 20T卸汽车 D 8~12M³挖掘机 100T卸汽车

41．流水作业的空间参数是指（ ）。A 流水节拍 B 流水步距 C 施工段 D 施工过程数

42．某等节奏流水施工的各参数如下：M=5，N=N₁=4，T=20，z=40，则TP=()。A 17D B 16D C 15D D 19D

43．双代号网络图中虚工作表示（ ）。A 工作持续时间 B 工作逻辑关系 C 工作自由时差 D 一项实际工作

44．B工作的持续时间为4D它有C、D、E三个紧后工作，C工作的最迟开始时间为16D，D工作的最迟开始时间为15D，E工作的最迟开始时间为10D，则B工作最迟完成时间为（ ）。A 4D B 10D C 15D D 16D

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请

访问 www.100test.com