

2006造价工程师单选题(2) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022_2006_E9_80_A0_E4_BB_B7_c56_89380.htm

- 31．钢筋与钢板焊接，宜采用的焊接方法是()A．对焊 B．气压焊 C．电弧焊 D．点焊
- 32．为避免混凝土浇筑时产生离析现象，混凝土的自由下落高度不应超过()A．1.0M B．1.5M C．2.0M D．3.0M
- 33．升板法施工的特点是() A．需大型起重设备 B．高空作业多 C．用钢量少 D．减少模板用量
- 34．大理石、花岗石的墙面镶贴顺序是()A．由中间向两边安装 B．由下往上逐排安装 C．由两边向中间安装 D．由上往下逐排安装
- 35．目前大量采用的梁桥施工方法是()A现场整体浇筑 B．有支架施工 C．无支架施工 D．预制装配
- 36．隧洞施工采用光面爆破法开挖的主要优点是()A．减少炸药耗量 B．减少打眼数量 C．减少雷管用量 D．减少超挖量
- 37.在井巷工程施工中，工程量比重较大的是() A．巷道工程 B．井筒工程 C．辅助工程 D．井底车场及硐室工程
- 38.可进行地面平整、挖沟、刮土、推土、松土、除雪的机械是()A．推土机 B．铲运机 C．平地机 D．摊铺机
- 39．某项工程的流水节拍见下表，其计算工期是()
- | 施工段 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|-----|---|---|---|---|
| 一 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 二 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 三 | 3 | 2 | 4 | 2 |
- A．20d B．23d C．25d D．18d
- 40．某网络计划中A工作有紧后工程B和C，其持续时间A为5d，B为4d，C为6d。如果B和C的最迟完成时间是第25d和23d，则工作A的最迟开始时间是()A．21d B．17d C．12d D．16d
- 41．网络计划中某项工作延误时间超过了其自由时差，但未超过其所在线路的总时差，则该延误将使得()A．紧后工作的最早开始

时间后延 B . 总工期延长 C . 逻辑关系改变 D . 后续工作的最早开始时间全部后延

42 . 工地临时供电设备容量的计量单位是 () A . KWH B . KVA C . KW D . KV

43 . 划分施工段的目的是 () A . 便于明确责任保证工程质量 B . 有利于计算持续时间 C . 便于组织专业队 D . 使施工对象形成批量

44 . 施工工期与造价的关系是 () A . 合理的造价 , 工期较短 B . 合理的工期 , 造价较低 C . 工期越长 , 造价越低 D . 工期越短 , 造价越低

45 . 劳动力平衡系数是指施工期内 () 之比。 A . 高峰人数与最少人数 B . 高峰人数与平均人数 C . 平均人数与高峰人数 D . 总用工与平均人数

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com