

2000年工程师工程技术与计量(土建)三 PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022_2000_E5_B9_B4_E5_B7_A5_c56_89459.htm

41、单位工程施工组织设计技术经济分析重点, 应围绕三个主要方面是()。 A. 劳动生产率、降低成本率、计划利润率 B. 技术措施、降低成本措施、施工平面图 C. 劳动指标、材料使用指标、机械使用指标 D. 质量、工期、成本

42、以下关于 '流水节拍' 的概念, 叙述正确的是()。 A. 一个专业队的作业时间 B. 一个施工段的持续时间 C. 一个专业队在某施工段上的作业时间 D. 一个专业队的流水时间

43、某项工作有3项紧后工作, 其持续时间分别为4d、5d、6d; 其最迟完成时间分别为18d、16d、14d, 本工作的最迟完成时间是()。 A. 14d B. 11d C. 8d D. 6d

44、绘制分部工程的流水施工进度计划图时, 首先应确定()。 A. 主导施工过程 B. 流水方式 C. 搭接方式 D. 工作连续性

45、施工组织设计中的降低成本额是指()。 A. 全部计划成本与全部目标成本的差额 B. 全部承包成本与全部目标成本的差额 C. 全部承包成本与全部计划成本的差额 D. 全部实际成本与全部目标成本的差额

46、地下室、半地下室等入口的建筑面积, 应()。 A. 不予计算 B. 按其上口外墙中心线水平面积计算 C. 按高度超过2.2m时计算 D. 按其上口外墙外围水平面积计算

47、建筑面积包括使用面积、辅助面积和()。 A. 居住面积 B. 结构面积 C. 有效面积 D. 生产或生活使用的净面积

48、某单层工业厂房的外墙勒脚以上外围面积为1668m²。厂房内设二层办公楼, 屋面作为指挥台, 其围护结构的外围面积为300m²。该厂房的总建筑面积为()。 A. 1668m² B. 2268m² C. 1968m² D. 2568m²

49、在建筑

工程中，沟槽底宽3.1m，槽长20m，槽深为0.4m，执行的定额子目是()。 A. 平整场地 B. 挖沟槽 C. 挖基坑 D. 挖土方

50、管径为450mm的钢管沟槽挖土和填土，计算回填土工程量的方法是：回填土体积等于()。 A. 挖土体积 $\times$ 1.08 B. 挖土体积-钢管体积 C. 挖土体积 D. (挖土工程量-钢管体积) $\times$ 1.08

51、计算工程量时，当墙与基础使用不同的材料，则基础与墙的分界线是()。 A. 设计室内地坪标高 B. 设计室外地坪标高 C. 材料的分界线 D. 根据材料分界线位于室内地坪的位置而定

52、有肋带形基础，当肋的高宽比小于4时，其混凝土体积应按()。 A. 有肋带形基础计算 B. 墙计算 C. 板式基础计算 D. 筏形基础计算

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com