

工程技术与计量(安装)考试试题及解析五 PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/89/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_A8\\_8B\\_E6\\_8A\\_80\\_E6\\_c56\\_89743.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E5_B7_A5_E7_A8_8B_E6_8A_80_E6_c56_89743.htm) [答案] 二、(81~100题)

工业管道、静置设备及金属结构(构件) 81. 热力管道架空敷  
设的缺点有( )。 A. 不经济 B. 运行时维修、检查不方便 C.  
占地面积大 D. 管道热损失大 82. 套筒式补偿器的组成包括(  
 )。 A. 卡环 B. 带底脚的套筒 C. 插管 D. 填料函 83. 压缩  
空气管道干管的终点应设置( )。 A. 疏水器 B. 集水器 C. 通  
气管 D. 泄压阀 84. 合金钢管道的焊口焊接，底层应采用(  
 )。 A. 手工电弧焊 B. 手工氩弧焊 C. CO<sub>2</sub>气体保护焊 D. 钨  
极惰性气体保护焊 85. 钛合金管的连接只能使用( )。 A. 环  
活套法兰 B. 翻边活套法兰 C. 平焊法兰 D. 对焊法兰 86.  
衬胶管在安装前，应检查衬胶是否完好，其检查方法有( )。  
A. 电解液法 B. 超声波法 C. 检波器法 D. 目测法 87. 按设  
备在生产工艺过程中的作用原理分类，消毒锅属于( )。 A.  
反应设备 B. 换热设备 C. 分离设备 D. 储存设备 88. 在板  
式塔中，目前国内许多工厂进行蒸馏操作时最乐于采用的是(  
 )。 A. 浮阀塔 B. 筛板塔 C. 泡罩塔 D. 喷射型塔 89. 在喷  
射型塔中，浮动喷射塔的优点有( )。 A. 生产能力大 B. 塔板  
结构简单 C. 压降小 D. 压强降小 90. 现行定额内包括  
的40t以上到80t以内的设备运输，其综合考虑的运输方式包括  
( )。 A. 排子 B. 铲运机 C. 滚杠 D. 卷扬机 91. 目前生产中  
应用最广泛的传热设备是( )。 A. 沉浸式蛇管换热器 B. 喷淋  
式蛇管换热器 C. 套管式换热器 D. 列管式换热器 92. 近年  
来，无力矩顶储罐建造较少，其主要原因有( )。 A. 钢材有

效利用率低 B . 顶板太薄、易积水、易腐蚀 C . 结构复杂 , 施工不方便 D . 操作行走不便、不安全 93 . 在球罐的柱式支承中 , 国内使用最多的形式是( )。 A . V形支承 B . 三柱合一型支承 C . 赤道正切柱式支承 D . 二柱合一型支承 94 . 电除尘器是( )。 A . 高压交流静电设备 B . 高压直流静电设备 C . 低压交流静电设备 D . 低压直流静电设备 95 . 卧式容器设备支架一般为( )。 A . 裙式支座 B . 鞍式支座 C . 桁架式支座 . D . 拉线式支座 96 . 火炬筒及排气筒制作方式可以有( )。 A . 用钢板卷制而成 B . 用合金钢管制成 C . 用无缝钢管制成 D . 用不锈钢管制成 97 . 工艺金属结构制作中 , 钢板发生变形后需平直 , 机械平直方法是利用( )。 A . 机械压力机进行 B . 液压机进行 C . 辊子机进行 D . 辊锻机进行 98 . 在《建设工程工程量清单计价规范》中规定 , 分片、分段塔器安装的金属质量不包括 ( )。 A . 加强板的质量 B . 内部固定件的质量 C . 填充件的质量 D . 内部可拆件的质量 99 . 在《建设工程工程量清单计价规范》中规定 , 金属油罐内的加热器制作安装的计量单位为( )。 A . 台 B . 套 C . 个 D . m 100 . 在《建设工程工程量清单计价规范》中规定 , 静置设备制作安装的无损探伤项目内不宜作为计量单位的是( )。 A . 套 B . m C . 张 D . m<sup>2</sup>

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)