

工程技术与计量(安装)考试试题及解析六 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E5_B7_A5_E7_A8_8B_E6_8A_80_E6_c56_89744.htm [答案] 三、(101120题) 电气、电信、自动控制与仪表 101．隔离开关的用途有()。 A．在分闸位置时，被分离的触头之间有可靠绝缘的明显断口 B．在合闸位置时，能可靠地承载正常工作电流 C．在合闸位置时，能可靠地承载短路故障电流 D．可用以开断和关合所承载的电流。 102．高压接触器的主要控制对象有()。 A．高压电动机 B．变压器 C．电热设备 D．电容器组 103．当分相型GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)的额定电流在3150A以上时，常用更为经济的外壳为()。 A．钢制外壳 B．铝合金外壳 C．铜合金外壳 D．钛合金外壳 104．在共用天线系统中，不但能满足频带要求，且具有增益高、方向性好、抗干扰能力强等优点，并得到广泛应用的是()。 A．天线阵 B．组合天线 C．X形天线 D．菱形天线 105．一体化温度变送器，在工业现场直接输出4-20mA信号，这既省去昂贵的补偿导线，又()。 A．提高了灵敏度 B．提高了信号长距离输送过程中的抗干扰能力 C．能增加量程范围 D．能减小时间常数 106．电阻远传压力表，可把被测值以电量值传至远离测量点的二次仪表上，是因为在仪表内部设置有()。 A．热敏电阻式发送器 B．磁性电阻式发送器 C．滑线电阻式发送器 D．感应电阻式发送器 107．气动薄膜双座调节阀的组成包括()。 A．气动薄膜执行机构 B．气动薄膜传感器 C．行程开关 D．直通双座阀 108．变压器安装前，必须进行检查，下列项目中，不属于安装前必须检查的项目是()。 A．油箱及附件应齐全 B．钟罩法

兰坚固良好 C . 充油套管油位正常 D . 外壳与金属支架已可靠接地

109 . 电缆在室内外电缆沟内有支架敷设时 , 其支架种类包括()。 A . 角钢支架 B . 槽钢支架(装配式支架) C . 玻璃钢支架 D . 预制钢筋混凝土支架

110 . 电梯安装中 , 其极限开关应选用经改制的()。 A . 隔离开关 B . 负荷开关 C . 油开关 D . 铁壳开关

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com