

工程技术与计量(安装)考试试题及解析四 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E5_B7_A5_E7_A8_8B_E6_8A_80_E6_c56_89745.htm [答案]一、(61~80题)管道工程供热、供水、通风及照明系统

61. 各种给水系统可按照水平干管的敷设位置，其布置形式有()。 A．下行上给式 B．上行下给式 C．环状式 D．枝状式

62. 室外配水管网一般采用埋地敷设，埋设覆土深度不小于()。 A．0．7m B．0．8m C．0．9m D．1．0m

63. 给水硬聚氯乙烯管螺纹连接时，密封填充物宜采用()。 A．厚白漆、麻丝 B．黄粉拌甘油 C．聚四氟乙烯生料带 D．石油密封脂

64. 给水铸铁管敷设于交通要道等振动较大的地段时，应采用的接口连接方式为()。 A．青铅承插接口 B．橡胶圈承插接口 C．石棉水泥承插接口 D．膨胀水泥承插接口

65. 室内排水系统中，通气管的作用有()。 A．阻止室外排水管道中的有害气体、虫类通过卫生器具进入室内 B．使室内外排水管与大气相通，减少排水管内空气的压力波动 C．保护存水弯水封不被破坏，保证排水管道的水流畅通 D．将排水管道中的臭气和有害气体排到大气中去

66. 自动喷水干式灭火系统的主要缺点有()。 A．作用时间较湿式系统迟缓 B．不适用于寒冷地区 C．要设置压缩机等附属设备，投资较大 D．不适用于环境温度高于70℃的地区

67. 卤代烷1301灭火剂，在应用过程中所造成的危害是()。 A．腐蚀作用大 B．扑灭的火易复燃 C．对保护对象造成大的污损 D．对地球大气臭氧层造成破坏

68. 建筑热水供应系统的组成包括()。 A．加热冷水设施 B．冷水源设施 C．输配水设施 D．安全控制设施

69. 当热水供应系统采

用低位水箱时，加热器或热水贮水器上应设置()。 A．调压板 B．膨胀管 C．混水器 D．除污器 70．为防止热水供应系统发生超压事故，其技术措施一般采用安装()。 A．止回阀 B．安全阀 C．泄水装置 D．疏水器 71．为调节因环境温度变化而引起燃气管道的膨胀与收缩，在长管段上通常设置()。 A．套筒式补偿器 B．波形管补偿器 C．方形补偿器 D．Z字形补偿器 72．地下燃气管道阀门吊装时，绳索不得拴在()。 A．法兰上 B．手轮上 C．阀杆上 D．传动机构上 73．热力管道热膨胀自然补偿方法的缺点有()。 A．管道变形时会产生横向位移 B．占地面积较大 C．耐压低 D．补偿管段不能很大 74．目前常用的压缩空气的干燥方法有()。 A．电热法 B．烟气加热法 C．吸附法 D．冷冻法 75．在夹套管制作中，为了保证内、外管的夹套间隙均匀，应在内管外壁上焊以同材质的()。 A．导向管 B．定位管 C．定位板 D．导向板 76．铸铁管接口采用石棉水泥捻打完毕后，接口每天应浇水养护2~4次，养护时间宜为()。 A．1d B．3d C．5d D．7d 77．衬胶管的基体大多采用()。 A．焊接钢管 B．无缝钢管 C．合金钢管 D．不锈钢管 78．管道经化学清洗合格后，如不能及时投入运行时，应进行的保护方法为()。 A．充水 B．充压缩空气 C．充氮气 D．充氩气 79．根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，在燃气器具的沸水器安装中，不应包括的设备为()。 A．容积式沸水器 B．自动沸水器 C．燃气消毒器 D．燃气快速热水器 80．在《建设工程工程量清单计价规范》中规定，工业管道低压不锈钢管安装项目的工程内容不包括()。 A．焊口焊接管内、外的充氩保护 B．绝热及保护层安装 C．焊口预热 D．系统吹扫 100Test 下载频道开通，各类考试题

目直接下载。详细请访问 www.100test.com